



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia w kwocie do 30 000 Euro na zadanie pn.:
„Demontaż oraz ponowny montaż 110 szyb tworzących fasadę wewnętrzną w budynkach Muzeum
Śląskiego w Katowicach
przy ul. T. Dobrowolskiego 1”
Nr referencyjny: MŚ-DT-PK-2020-23/19

1. Przedmiot i zakres robót.

- a) demontaż 110 szt. szyb wskazanych przez zleceniodawcę
- b) ponowny montaż 110 szt. szyb.

2. Teren wykonania prac.

Prace będą prowadzone w przestrzeniach ciągów komunikacyjnych w bliskim sąsiedztwie przestrzeni wystawienniczych i technicznej.

3. Organizacja robót i przekazanie placu budowy.

Prace będą prowadzone w obiekcie w następujących godzinach: pon. 07:00 - 19:00 wt -pt od 19:00 - 07:00

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia kierownika Działu Technicznego, jeżeli zostaną one przypadkowo uszkodzone. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za spowodowane szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej polisy OC w wskazanej działalności na kwotę min. 100 000 złotych w celu ewentualnego pokrycia szkody na rzecz Zamawiającego.

5. Sprzęt.

Wykonawca zapewnia cały sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewnia odpowiednie zabezpieczenie zdemontowanego szklenia.

6. Środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, których stan i jakość nie wpłynie negatywnie na transportowane szklenie.

7. Stan istniejący.

Szyby przeznaczone do demontażu znajdują się w obrysie jednego budynku na czterech kondygnacjach. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia do demontażu przewidzianych jest 110 szt. szyb o wymiarach:

- a) 250 cm x 100 cm - 52 szt.
- b) 270 cm x 100 cm - 11 szt.
- c) 250 cm x 86 cm - 10 szt.



- d) 400 cm x 86 cm - 6 szt.
- e) 400 cm x 100 cm - 5 szt.
- f) 430 cm x 100 cm - 3 szt.
- g) 300 cm x 100 cm- 7 szt.
- h) 100 cm x 100 cm- 5 szt.
- i) 70 cm x 100 cm- 2 szt.
- j) 60 cm x 100 cm - 2 szt.
- k) 50 cm x 100 cm- 2 szt.
- l) 200 cm x 100 cm - 1 szt.
- m) 350 cm x 86 cm- 1 szt.
- n) 270 cm x 86 cm - 1 szt.
- o) 200 cm x 86 cm - 1 szt.
- p) 150 cm x 86 cm - 1 szt.

Szyby zostały zamontowane przy pomocy systemu punktowego mocowania szkła ROTULE GLASS - MALRL - 1 o średnicy 28 mm oraz rozstawie dziur 15mm.

8. Zakres prac do wykonania.

- a) Demontaż 110 szyb mocowanych punktowo (rotule) wykonane w technologii szkła bezpiecznego jednoszybowego o barwie satynowej,
- b) zabezpieczenie zdemontowanego oszklenia na czas wykonania prac porządkowych oraz wymiany oświetlenia,
- c) przywrócenie infrastruktury do stanu pierwotnego tj. ponowny montaż 110 szyb.

9. Wymagania wobec wykonawcy

- a) minimum 2 lata doświadczenia w montażu elementów fasad szklanych itp.
- b) polisa OC na kwotę minimum 100 000 zł.
- c) gotowość to wykonania zadania w okresie od 15.11.19 do 15.12.19 r.
- d) Wykonanie zakresu prac przez ekipę co najmniej trzy osobową posiadających doświadczenie zgodnie z pkt.9 podpunkt a

10. Obmiar robót.

Wszystkie wymiary podane w opisie przedmiotu zamówienia podano w cm.

11. Odbiór robót.

Po ponownym montażu szklenia przedstawiciel zamawiającego wraz z wykonawcą przeprowadzi odbiór polegający na oględzinach zamontowanych szyb w celu wychwycenia wszystkich uszkodzeń oraz nieprawidłowości montażowych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia szklenia. Po przeprowadzeniu oględzin zostanie spisany protokół wykonania prac będący podstawą do wystawienia faktury vat.