



RYSUNEK ZJAZDU DO POSESJI PRZEZ CHODNIK  
PLAN SYTUACYJNY

DROGA POWIATOWA nr 0168T  
KLASA TECHNICZNA "Z"  
ruch KR 2



kostka brukowa betonowa wibroprasowana	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa (1 : 4)	5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm	20 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiązana z kruszywem C 50/30)	15 cm

BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński" 25-421 KIELCE ul. G. Morcinka 25C, tel. 501 460 008		INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE UL. PRZEMYSŁOWA 3 28–400 PIŃCZÓW			
OBIEKT: "Remont drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy - Sobowice - Skowronno Dolne - Pińczów odc. w Skowronnie Dolnym o długości 1085 mb					
RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE				RYS. NR 2.3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
Projektant	Krzysztof Borkiewicz	KL- 168/94	VIII - 2020		
Opracowujący	mgr inż. Zbigniew Ciepliński	45/85	VIII - 2020		
Sprawdził	inż. Andrzej Harmala	KL- 68/94	VIII - 2020		
BRANŻA Drogowa	PROJEKT TECHNICZNY	ROK OPR. 2020	NR UMOWY	SKALA 1:50	EGZ.