

Świecie, dnia 07.02.2024 r.

**Powiat Świecki**  
**ul. Gen. J. Hallera 9**  
**86-100 Świecie**

PZEA.251.1.2024

**Wyjaśnienia na Zapytania Wykonawców**  
**do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:**  
**Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Zapytanie nr 8 z dnia 07.02.2024 r.:**

„Bardzo proszę o udzielenie informacji na następujące pytania.

1. w przedmiarze uwzględniono 6 kamer wewnętrznych, natomiast na rysunkach wrysowanych jest 7 kamer - proszę o informację ile kamer uwzględnić.
2. czy do systemu monitoringu uwzględnić rejestrator? Na schemacie blokowym uwzględniony jest komputer. Jeśli zestaw komputerowy ma być uwzględniony proszę o informację czy jest to osoby zestaw do monitoringu czy jest to część systemu BMS.
3. w dokumentacji widnieje informacja, że instalacja ma być wykonana przewodem S/FSP kat.7, w kolejnej części jest przewód S/FTP kat.6, natomiast patchpanele w szafie są kat.5 - proszę o ujednoczenie.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad.1) Zgodnie z rzutami należy uwzględnić 7 kamer wewnętrznych. Zarówno w przedmiarze jak i na schemacie powinno być 7 kamer.

Ad.2) Należy uwzględnić rejestrator CCTV. Na schemacie (Rysunek ITs02) między kamerami, a stacją podglądową jest szafa MDF. Zgodnie z rysunkiem ITs01 w widoku szafy MDF jest pokazana i opisana przestrzeń przeznaczona na rejestrator.

Ad.3) Okablowanie należy układać S/FTP kat.6.

Patrząc na Rysunek IEs01 oraz IEs02 znajdują się zapisy jak poniżej:

Krosowanie pomiędzy panelami krosowymi a przełącznikiem sieciowym wykonać kablami krosowymi RJ-45-RJ-45 kat A 600MHz LSOH w kolorze pomarańczowym.

Instalację zewnętrzną przewodem typu: S/FTP 4x2x0,57mm kat. 6A, przewody sprowadzić do szafy MDF, gdzie należy je rozszyć na pacz-panelu i podłączyć do swicha.