



<https://platformazakupowa.pl>

ul. Parkowa 1, 05-522 Stężyca

Dotyczy postępowania: Rewitalizacja budynku starej szkoły w Gołubiu

telefon 58 882 89 40
telefax 58 882 89 99

Wyjaśnienia nr 1/Modyfikacja nr 1 treści SWZ

Na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadza modyfikacje w opisie przedmiotu zamówienia:

Osoba do kontaktu
Weronika Ciachowska

Bezpośredni nr telefonu
58 882 89 64

eMail
stezyca@gminastezyca.pl

Internet
www.gminastezyca.pl

Godziny otwarcia Urzędu
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

Data 08.11.2023
Nr pisma
WG.271.1.27.2023.WC

Pytania i odpowiedzi:

1. Pliki AW_06 ELEWACJA POŁUDNIOWA i AW_09 ELEWACJA PÓŁNOCNA nie otwierają się. Czy Zamawiający może pomóc w tej sprawie?
2. Elewacje zachodnia i wschodnia są zamienione stronami. Prosimy o wyjaśnienia.
3. Drzwi określone w nagłówku jako "drewniane przeciwpożarowe" - w rubryce materiał jest podane "stal". Prosimy o wyjaśnienia.
4. Czy drzwi wewnętrzne w lokalach na pewno mają być stalowe?
5. Brak rysunków w części konstrukcyjnej projektu. Prosimy o udostępnienie.
6. Prosimy o udostępnienie załącznika 1 Wykończenie posadzek wg zestawienia pomieszczeń wymienionego w Opisie Technicznym p.7.5.2
7. W przedmiarze robót jest umieszczona "Instalacja solarna kompletna z montażem". Czy ta instalacja jest w zakresie zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu.

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

Odp.

Ad. 1 i 2.

Poprawne rysunki w pdf Zamawiający zamieszcza jako pliki AW_06_ELEWACJA POLUDNIOWA_06112023 oraz AW_09_ELEWACJA POLNOCNA_06112023. Elewacje wschodnia i zachodnia są opisane prawidłowo. Błąd nastąpił w opisie elewacji południowej i północnej.

Ad. 3 i 4.

Drzwi przeciwpożarowe przewidziano jako stalowe.

Drzwi wejściowe do lokali mają być wykonane wg opisu: kompletne drzwi z ościeżnicą i progiem, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF pokrytą drewnopodobną okleiną wysokiej jakości, wypełnienie stanowi pełna płyta wiórowa, jeden zamek z wkładką patentową, trzy zawiasy 3D, uszczelka w przyldze skrzydła, uszczelka w ościeżnicy, regulowany zaczep zamka, klamka, wizjer.

Drzwi do pomieszczeń piwnicy zostały omyłkowo opisane jako drewniane wewnętrzne, a powinny być opisane jako stalowe wewnętrzne.

Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach należy wykonać wg opisu: Kompletne drzwi z ościeżnicą i klamką, skrzydło wykonane w technologii ramowej, ramiaki z płyty MDF okleinowane folią, płyciny z płyty MDF o grubości 18mm pokryte okleiną.

Błędy w opisie zestawienia zostały poprawione - poprawne ZESTAWIENIE STOLARKI Zamawiający zamieszcza jako plik AW_14_ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ_06112023.

Ad. 5.

Opracowanie konstrukcyjne nie wymaga dołączenia rysunków. Zawiera jedynie część opisową. Omyłkowo w spisie dodano informację o rysunkach i obliczeniach statycznych. Poprawiony opis konstrukcyjny zamieszczono pod nazwą OPIS_GOLUBIE konstrukcja_06112023.

Ad. 6.

Zamawiający zamieszcza brakujący plik pod nazwą: ZAL1_ZEST_WYKONCZENIA.

Ad. 7.

Zakres zamówienia nie obejmuje montażu instalacji solarnej.



WOJT
Tomasz Brzaskowski