
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUTKÓWCE

ADRES INWESTYCJI: 96-320 Lutkówka ul. Szkolna 1, Działka nr ewid. 79,

NAZWA INWESTORA: Gmina Mszczonów

ADRES INWESTORA: 96-320 Mszczonów Plac Piłsudskiego 1

BRANŻE: Instalacja Fotowoltaiczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna Sławomir Radziszewski

DATA OPRACOWANIA: 2021-09-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2021-09-15

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			WLZ, Rozdzielnice			
1	KNR-W 5-08 0405-08	SST- E0.2	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 - Rozdzielnia RPV	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR-W 5-08 0405-06	SST- E0.2	Montaż tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 - Rozdzielnia RDC1	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0206-02	SST- E0.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
2	45311000-0		Instalacja Fotowoltaiczna			
4	KNR 5-18 0306-04	SST- E0.2	Montaż odciążki stojaka dachowego na dachu betonowym krytym papą - montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
5	KNNR 5 0406-03	SST- E0.2	Montaż paneli fotowoltaicznych na gotowej konstrukcji	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
6	KNNR 5 0406-03	SST- E0.2	Montaż falownika 5 KW	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0406-03	SST- E0.2	Montaż optimizera	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
8	KNNR 5 0406-03	SST- E0.2	Montaż licznika energii elektrycznej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0202-02	SST- E0.2	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - Kable połączeniowe pomiędzy panelami fotowoltaicznymi	m		
			200	m	200,000	
					RAZEM	200,000
10	KNNR 5 0111-03	SST- E0.2	Kanał układanie korytka 100H42	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
3	45311000-0		Instalacja odgromowa i uziemiająca			
11	KNNR 5 0601-01	SST- E0.2	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
			220	m	220,000	
					RAZEM	220,000
12	KNNR 5 0601-01	SST- E0.2	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
13	KNNR 5 0615-06	SST- E0.2	Maszt odgromowy H-1,5m ze zwodem izol. + uchwyt	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
14	KNNR 5 0613-02	SST- E0.2	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNNR 5 0406-01	SST- E0.2	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSU	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.3	KNNR 5 0602-04	SST- E0.2	Przewody uziemiające i wyrównawcze - LgY-16	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
17 d.3	KNNR 5 1304-01	SST- E0.2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.3	KNNR 5 1304-02	SST- E0.2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000