

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa budynku edukacyjno-sportowego wraz z funkcją świetlicy na działce nr 245/2, obręb Biskupice, gmina Pobiedziska**” ETAP I

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 41. Jaka jest projektowana rzędna budynku (0.00)?

Odp.: RZĘDNA TO + 0,05 PONAD TEREN PRZED WEJŚCIEM

Pytanie 42. Czy należy zastosować rynny fi150 oraz rury spustowe fi120 tworzywowe w kolorze grafitu czy tytan-cynk?

Odp.: NALEŻY ZASTOSOWAĆ RYNNY I RURY SPUSTOWE TYTAN-CYNK

Pytanie 43. Z jakich warstw należy wykonać podbudowy i nawierzchnie pod miejsca postojowe?

Odp.: KOSTKA BRUKOWA 8 CM JAK POD PARKING RUCH DO 20 TON.

Pytanie 44. Z jakich warstw składa się pas między zielenią, a granicą działki wzdłuż ul. Ogrodowej (pas pieszo-jezdny KDX)?

Odp.: PAS PIESZO-JEZDNY OZNACZONY W PLANIE JAKO KDX ZNAJDUJĄCY SIĘ NAPRZECIWKO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEZNACZONY JEST POD CIĄGI PIESZE (CHODNIKI), ZIELEŃ I MIEJSCA POSTOJOWE. SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH WARSTW:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr.8 cm, typ domino ECO
- podsypka piaskowa, grubości 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubości 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm, grubości 15 cm

Pytanie 45. Prosimy o wskazanie przebiegu projektowanego ogrodzenia oraz niezbędnych informacji ze wskazaniem materiału, wysokości i kolorystyki.

Odp.: WYKONANIE OGRODZENIA NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA

Pytanie 46. Czy w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić nasadzenia w miejscach wskazanych na rysunku PBZ01? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie gatunków, ilości i ich lokalizacji.

Odp.: WYKONANIE NASADZEŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA. JEDYNIEREKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH, HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWY

Pytanie 47. W opisie PAB str. 113 znajduje się informacja o konstrukcji dachu drewnianej oraz płatwiach stalowych HEA220 i HEA260 S355, a projekt zgodnie z przekrojem warstw D1 przewiduje na dźwigarach zastosowanie deskowania pełnego oraz łat i kontrłat pod pokrycie. Jakie zastosowanie mają wymienione płatwie?

Odp.: PRZEKROJE WARSTW DACHU O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ZOSTAŁY OPISANE W PROJEKCIE W OPISIE WARSTW PRZEKROJOWYCH - D1. WG TYCH WARSTW ZOSTAŁ WYKONANY PROJEKT KONSTRUKCYJNY TEJ CZĘŚCI DACHU JAKO DŹWIGARY DREWNIANE OPARTE BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANACH NOŚNYCH LUB PODCIĄGACH ŻELBETOWYCH, DACH CAŁKOWICIE BEZPŁATWIOWY.

Pytanie 48. Jakiej klasy drewno przewidziano dla konstrukcji dachu stromeego? W opisie PAB wskazano C24, a w opisie PT C27.

Odp.: ZAWSZE DECYDUJE DLA DANEJ BRANŻY ZAKRES ZAWARTY W PT DANEJ BRANŻY – CZYLI WG PT KONSTRUKCJI W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI KONSTRUKCYJNEJ. W PROJEKCIE BUDOWLANYM ZASTOSOWANO KASĘ DREWNA C24 LUB C27 – PATRZ PKT. 4.6 (OPIS SZCZEGÓŁOWY POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU).

Pytanie 49. Prosimy o jednoznaczne wskazanie z jakiego materiału przewidziano murowane ściany nośne. Opisy przedstawiają różne warianty (np. silikat lub pustak ceramiczny).

Odp.: MUROWANE ŚCIANY NOŚNE NALEŻY WYKONAĆ Z BLOKÓW (PUSTAKÓW) SILIKATOWYCH

Pytanie 50. Prosimy o przesłanie założeń projektowych - obciążeń przewidzianych na strop kanałowy sprężony.

Odp.: W ZAŁĄCZENIU UMIESZCZAMY ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ

Pytanie 51. W opisach wskazano połączenie zbiornika retencyjnego z siecią kanalizacji deszczowej. Na rysunku zagospodarowania z branżami przewidziano tylko odprowadzenie kanalizacji deszczowej do zbiornika. Prosimy o wyjaśnienie i udostępnienie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz trasy sieci od zbiornika na wody opadowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAŁĄCZA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO SKANY WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ. WODY BĘDĄ GROMADZONE W ZBIORNIKU RETENCYJNYM ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ROZPROWADZANE POWIERZCHNIOWO NA TERENIE DZIAŁKI

Pytanie 52. Jaka trasę przewidziano dla wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu)?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TRASA PRZEBIEGU I WŁĄCZEŃ DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROWADZĄCEJ DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU NR PT_S_08_00

Pytanie 53. Z jakich materiałów należy wykonać wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu)? Czy system odwodnienia ma być grawitacyjny czy podciśnieniowy?

Odp.: SYSTEM ODWODNIENIA NALEŻY WYKONAĆ GRAWITACYJNY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO

Pytanie 54. Prosimy o udostępnienie projektu (dla którego uzyskano PNB) w formacie dwg (pzt: np. PTS08 różni się od PBZ01).

Odp.: OSTATECZNY RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE DLA KTÓREGO UZYSKANO PNB, ZAMAWIAJĄCY NIE UDOSTĘPNIŁ PLIKU W FORMACIE DWG

Pytanie 55. Prosimy o udostępnienie bilansu powietrza wymaganego dla poszczególnych pomieszczeń oraz określenie średnic instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Odp.: ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA ZOSTAŁO OKREŚLONE W PUNKCIE 6.11.1 PROJEKTU TECHNICZNEGO. ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA W ZAŁĄCZENIU KARTY DOBOROWE.

ZAMAWIAJĄCY NIE DYSONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE OBLICZEŃ I RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH.

Pytanie 56. W jaki sposób przewidziano wentylację pomieszczenia nr 13 i 15?

Odp.: WYNIKA TO JEDNOZNACZNIE Z PROJEKTU – WSKAZANY JEST WENTYLATOR WYCIĄGOWY I SYSTEM KANAŁOWY A W POMIESZCZENIU 13 WYWIEWNIK PODŁĄCZONY NA PODDASZU DO CENTRALI, KOTŁOWNIA WENTYLOWANA GRAWITACYJNIE

Pytanie 57. Czy należy przewidzieć rozdział instalacji nawiewnej dla pomieszczeń 4 i 2?

Odp.: NIE – INWESTOR NIE UZYSKAŁ ZGODY RZECZOZNAWCY NA KUCHNIĘ, A TYLKO NA MIEJSCE POSIŁKÓW CATERINGOWYCH – ROZDZIAŁ WENTYLACJI NIE JEST KONIECZNY.

Pytanie 58. Dla KL NW2 nie przewidziano agregatu na dachu budynku. Prosimy o uzupełnienie informacji na rysunkach instalacji.

Odp.: JEST TO ROZWIĄZANIE W OPCJI DLA CHŁODNICY KANAŁOWEJ, INWESTOR NIE WYRAZIŁ ZAPOTRZEBOWANIA CHŁODZENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W POMIESZCZENIACH OPRÓCZ KINA.

Pytanie 59. Ile urządzeń chłodzących będzie w Sali kinowej? Narysowano dwa urządzenia ale trzy podejścia.

Odp.: W SALI KINOWEJ ZAPROJEKTOWANO DWA URZĄDZENIA CHŁODZĄCE – DOBÓR W ZAŁĄCZNIKU DLA CAŁOŚCI OBIEKTU

Pytanie 60. Prosimy o udostępnienie obliczeń dla doboru zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE OBLICZEŃ I RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH.

Pytanie 61. Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrów kotła gazowego. Wg STWIOR ma to być kocioł o mocy 70kW, a wg opisu PT i PAB kocioł o mocy 30kW.

Odp.: 30 Kw

Pytanie 62. Jaki zastosować typ pompy ciepła: monoblok czy split?

Odp.: Projekt jednoznacznie na to wskazuje – monoblok – w załączniku specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, które należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ.

Pytania 63. Prosimy o uzupełnienie opisów schematów instalacji kotłowni/wod-kan/c.o.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK RZUTU KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_04_00 RZUT KOTŁOWNI) I SCHEMAT KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_05_00_2 SCHEMAT KOTŁOWNI).

Pytanie 64. Z jakiego materiału przewidziano żaluzje akustyczne na dachu?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE SĄ TO ŻALUZJE DEKORACYJNE.

SYSTEM ŚCIAN LAMELOWYCH Z ALUMINIUM, TŁOCZONYCH W FORMIE ŻALUZJI FASADOWYCH O PROFILU W Kształcie litery „Z”. SYSTEM ZASTOSOWANY DO ZEWNĘTRZNEJ ZABUDOWY DACHU BUDYNKU. TUTAJ PEŁNI FUNKCJĘ ESTETYCZNĄ DLA ZABUDOWY MNIEJ ATRAKCYJNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU TAKICH JAK: WYRZUTNIE, CZERPNIĘ, KOMINY, KLIMATYZATORY.

ROZSTAW LAMELI: OK. 52 MM

GŁĘBOKOŚĆ: 30-34 MM

PRZEKRÓJ WIZUALNY: 60-69%

POWIERZCHNIA CZYNNA: 48-55%

MAKS. ROZSTAW PODKONSTRUKCJI: 1200 MM DLA 600PA

DŁUGOŚĆ SZTANG: OKOŁO 6M

Pytanie 65. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki wraz z określeniem jej parametrów

Odp.: ZAMAWIAJĄCY W ZAŁĄCZENIU UDOSTĘPNIŁ RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ARCHITEKTURA_STOLARKA-ZESTAWIENIE)

Pytanie 66. Proszę o wyjaśnienie z czego mają zostać wykonane ściany nośne obiektu - silka czy porotherm

Odp.: MUROWANE ŚCIANY NOŚNE NALEŻY WYKONAĆ Z BŁOCZKÓW (PUSTAKÓW) SILIKATOWYCH

Pytanie 67. Proszę o załączenie rysunków konstrukcyjnych zawierających zbrojenie i kształt elementów : rdzenie, słupy, nadproża, podciągi, wieńce, ławy

Odp.: SZCZEGÓŁOWY OPIS KONSTRUKCYJNY ELEMENTÓW WRAZ ZE ZBROJENIEM I PRZEKROJAMI ZNAJDUJE SIĘ W PT KONSTRUKCJI PKT. 4.6 (OPIS SZCZEGÓŁOWY POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU).

Pytanie 68. Proszę o informację czy Wykonawca ma przewidzieć w kosztach : sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego oraz wyposażenia obiektu w gaśnice

Odp.: Tak, Wykonawca ma przewidzieć w kosztach : sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego oraz wyposażenia obiektu w gaśnice

Pytanie 69. Proszę o schemat rozmieszczenia płyt stropowych wraz ze wskazaniem miejsc w których należy wykonać wylewki żelbetowe

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ RYSUNEK ROZMIESZCZENIA PŁYT KANAŁOWYCH NA RZUCIE KONSTRUKCJI DACHU W PT KONSTRUKCJI. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ZNAJDUJE SIĘ W PROJEKCIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI. STROP NALEŻY WYKONAĆ WG TECHNOLOGII WYKONANIA I MONTAŻU WYBRANEGO DO REALIZACJI PRODUCENTA STROPU.

Pytanie 70. Proszę o zamieszczenie w STWIOR działu dotyczącego zielenie oraz robót zewnętrznych.

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa

nr telefonu: 61 89 77 174

e-mail: zp@pobiedziska.pl

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONANIE NASADZEŃ ROŚLIN (DRZEWA I KRZEWY) NIE WCHODZI W ZAKRES INWESTYCJI

Pytanie 71. Do jakiego momentu Wykonawca udziela gwarancji na zielen i do kiedy odpowiada za jej pielęgnację.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONANIE NASADZEŃ ROŚLIN (DRZEWA I KRZEWY) NIE WCHODZI W ZAKRES INWESTYCJI

Pytanie 72. proszę o rysunek poglądowy z podkonstrukcją pod lamele akustyczne oraz specyfikację lameli

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE SĄ TO ŻALUZJE DEKORACYJNE.

SYSTEM ŚCIAN LAMELOWYCH Z ALUMINIUM, TŁOCZONYCH W FORMIE ŻALUZJI FASADOWYCH O PROFILU W Kształcie litery „Z”. SYSTEM ZASTOSOWANY DO ZEWNĘTRZNEJ ZABUDOWY DACHU BUDYNKU. TUTAJ PEŁNI FUNKCJĘ ESTETYCZNĄ DLA ZABUDOWY MNIEJ ATRAKCYJNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU TAKICH JAK: WYRZUTNIE, CZERPNIĘ, KOMINY, KLIMATYZATORY.

ROZSTAW LAMELI: OK. 52 MM

GŁĘBOKOŚĆ: 30-34 MM

PRZEKRÓJ WIZUALNY: 60-69%

POWIERZCHNIA CZYNNNA: 48-55%

MAKS. ROZSTAW PODKONSTRUKCJI: 1200 MM DLA 600PA

DŁUGOŚĆ SZTANG: OKOŁO 6M

Pytanie 73. proszę o zaznaczenia na rysunku w której części elewacja ma zostać wykonana ze styropianu a w której z wełny (proszę o podanie parametrów materiałów izolacyjnych)

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODANA ZOSTAŁA NA RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A, RYS. NR PB_A_03_00: WARSTWY S1, S2, S3

Pytanie 74. proszę o rozwinięcie (rysunek poglądowy) wykończenia ścian w sali kinowej (płyta g-k z wbudowanym ogrzewaniem płaszczyznowym)

Op.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE KINOWEJ MONTOWANE JEST DO ŚCIANY NA LISTWACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W ODSTĘPIE CO 50 CM. RURA DO INSTALACJI UKŁADANE JEST W PĘTRZE W ODSTĘPIE CO 15 CM. ŚCIANA WYKOŃCZONA JEST TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM KATEGORII I I III O GRUBOŚCI 35 MM .

Pytanie 75. proszę o określenie parametrów świetlika dachowego

Odp.: WYMIARY ŚWIETLIKA PODANE ZOSTAŁY NA RZUCIE DACHU RYS PB_A-02-00 A SZCZEGÓŁ NA PRZEKROJU A-A RYS. PB_A_03_00

Pytanie 76. proszę o rysunek poglądowy z podziałem na panele ścianki przesuwnej . Proszę o określenie parametrów ścianki

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ŚCIANKI MOBILNE – PRZESUWNE NIE SĄ OBJĘTE POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM, ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 77. czy Wykonawca musi przewidzieć w kosztach wykonanie ścianek HPL w sanitariatach

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W SANITARIATACH ZAPROJEKTOWANO ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE

Pytanie 78. proszę o określenie parametrów wyłazu ze schodami

Odp.: ZAMAWIAJĄCY PODAJE PARAMETRY WYŁAZU ZE SCHODAMI:

WYMIARY WYŁAZU : MINIMUM 70cm X 140cm, WYSOKOŚĆ SCHODÓW 365 – 380cm, ILOŚĆ SEGMENTÓW 3-4, DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 200 kg, KLAPA TERMOIZOLACYJNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA KLAPY : $U=1,1/m^2K$ LUB KORZYSTNIEJSZY, DRABINKA METALOWA O SZEROKOŚCI MINIMUM 38 cm.

Pytanie 79. proszę o rysunek konstrukcyjny zadaszenia tarasu

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZADASZENIE TARASU NIE JEST PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Pytanie 80. proszę o przekrój przez oś F - (rys. poglądowy znajdującej się tam stolarki)

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE PRZEKROJEM PRZEZ OŚ F.

ZAMAWIAJĄCY W ZAŁĄCZENIU UDOSTĘPNIŁ RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ARCHITEKTURA_STOLARKA-ZESTAWIENIE)

Pytanie 81. kto odpowiada za przesunięcia boiska GW czy Inwestor. W zakresie GW przesunięcie tylko samej bramki ?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZESUNIĘCIE TYLKO SAMEJ BRAMKI.

Pytanie 82. proszę o specyfikację ogrodzenia zewnętrznego

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO NIE WCHODZI W ZAKRES INWESTYCJI

Pytanie 83. proszę o specyfikację nasadzeń roślin od strony reprezentacyjnej

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONANIE NASADZEŃ ROŚLIN (DRZEWA I KRZEWY) NIE WCHODZI W ZAKRES INWESTYCJI

Pytanie 84. proszę o rysunek z podziałem na materiał wykończeniowy posadzek oraz ścian (wykładzina/ płytki)

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY POSADZEK I ŚCIAN ZOSTAŁ PODANY NA RYSUNKU PB_A_02_00 ORAZ W OPISIE ORAZ W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Pytanie 85. proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące w/w zagadnień.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZEDMIAR ROBÓT JEST DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY, ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 86. Z uwagi na zwłokę Zamawiającego w odpowiedziach na pytania wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZYKOTOWUJE ODPOWIEDZI I EWENTUALNIE PRZEDŁUŻY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pytanie 87. Z załączonego przez Zamawiającego Przedmiaru nie da się sporządzić kosztorysu ofertowego. Przedmiar jest oczywiście tylko dokumentem pomocniczym, jednak ten zamieszczony nawet takiej funkcji nie spełnia. Zawiera pozycje z niepełnymi nr KNR. Wykonawca może oczywiście korzystając z doświadczenia uzupełnić numerację, tylko zabiera to niepotrzebnie czas. Ilości w poszczególnych pozycjach są bardzo zaokrąglone, np. do 100 m/m2/m3 czy do 1 tony, co wymaga każdorazowej szczegółowej weryfikacji z projektem, co jest też bardzo czasochłonne. Występują braki w pozycjach, np. jest pozycja dotycząca zgrzewania wykładzin, nie ma jednak samej pozycji dotyczącej ułożenia wykładziny. Występują pozycje następujące po sobie gdzie brak konsekwencji w ilościach obmiarowych. Dodatkowo zamieszczony przedmiar zapisany jakom plik pdf nie importuje się w całości do programu kosztorysowego. Przytoczyłem tylko przykładowo, szkoda czasu na szczegółowe odniesienie się do zamieszczonego przedmiaru. Proszę Zamawiającego o zamieszczenie wykonanego z należytą starannością przedmiaru, który rzeczywiście będzie stanowił materiał pomocniczy.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZEDMIAR JEST TYLKO DOKUMENTEM POMOCNICZYM. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA OFERTY JEST PROJEKT. ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 88. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem, rysunkami i przedmiarem w kosztorysie inwestorskim uprzejmie proszę o udostępnienie proj. budowlanego, lub wykonawczego lub -kart doborowych central wentylacyjnych -kart doborowych układów VRF i agregatów chłodniczych do central -zwymiarowanych rysunków instalacji wentylacji -wskazania lokalizacji regulatorów VAV o których mowa w opisie

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ PROJEKT BUDOWANY, W ZAŁĄCZENIU PUBLIKUJEMY DODATKOWO KARTY DOBOROWE

Pytanie 89. Dzień dobry, zwracam się z uprzejmym pytaniem kiedy zostaną zamieszczone odpowiedzi na pytania zadane 26.01.2023?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZYKOTOWUJE ODPOWIEDZI I EWENTUALNIE PRZEDŁUŻY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pytanie 90. Na rysunkach nr PT_S_04_00 i PT_S_05_00 wrysowane są urządzenia które posiadają oznaczenia numeryczne – niestety nigdzie nie zamieszczono opisu do tych oznaczeń. Proszę o uzupełnienie spisu urządzeń.
Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK RZUTU KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_04_00 RZUT KOTŁOWNI) I SCHEMAT KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_05_00_2 SCHEMAT KOTŁOWNI).

Pytanie 91. Czy możemy prosić o przesłanie dokumentacji z opisanymi średnicami rurociągów?
Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PARAMETRY RUR I STUDNI DO PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZOSTAŁY PODANE NA RYSUNKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I OPISIE (PKT. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6).

ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ USZCZEGÓLOWIONE RYSUNKI INSTALACJI WODNEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ (NR RYS. PT_S01-KAN, PT_S02_00_WOD, PT_S_03_00_SZCZ, PT_Z_02_SIECI)

Pytanie 92. Zgodnie z opisem: "Wody deszczowe będą w całości trafiały do miejskiej kanalizacji deszczowej, wody deszczowe z dachu za pośrednictwem zbiornika retencyjnego z regulatorem przepływu także będą trafiały do kanalizacji miejskiej." - prosimy o wskazanie na Projekcie Zagospodarowanie terenu projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, odprowadzającego wody ze zbiornika do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WODY DESZCZOWE BĘDĄ TRAFIAŁY DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, A NASTĘPNIE PRZELEWEM ROZSĄCZANE POWIERZCHNIOWO NA TERENIE ZIELONYM.

Pytanie 93. Proszę o przekazanie zestawienia materiałów wszystkich branż, ponieważ przedmiary nie są spójne z dokumentacją projektową.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA OFERTY JEST PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, WIELOBRANŻOWY PROJEKT TECHNICZNY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 94. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiaru robót w formacie ath.

Odp. ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ PRZEDMIAR ROBÓT W WERSJI ATH

Pytanie 95. Proszę o przesłanie prawidłowo sporządzonego przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku poz.2454. Załączony przedmiar zakresem prac nie odpowiada przedmiotowej dokumentacji projektowej (jest od innego obiektu !!!)

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 96. Załączony "projekt techniczny" nie spełnia kryteriów projektu technicznego. Dla prawidłowej i rzetelnej wyceny proszę o przesłanie projektu technicznego w zakresie: - projekty szczegółowe wszelkich elementów żelbetowych wraz z wyliczeniem zbrojenia (fundamenty, słupy, belki, stropu, wieńce itp.) - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rzut posadzek - rzut sufitów - projekt drogowy z przekrojami

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 97. Proszę o potwierdzenie głównych założeń dla konstrukcji z czego mają być wykonane ściany murowane 24cm – silikat, pustak ceramiczny, czy wybór Wykonawcy

Odp.: MUROWANE ŚCIANY NOŚNE NALEŻY WYKONAĆ Z BLOCzków (PUSTAKÓW) SILIKATOWYCH

Pytanie 98. Jakiej wysokości mają być płyty sprężane stropodachu – proszę o potwierdzenie gr. 26.5cm (pojawiają się też płyty 20cm)

Odp.: STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH SPRĘŻONYCH NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU TECHNICZNEGO – TYPU SP26,5/10 – 26,5 CM.

Pytanie 99. Czy więźba dachowa ma być prefabrykowana drewniana z wiązarów kratowych – proszę o potwierdzenie (pojawia się też więźba tradycyjna na płatwiach stalowych)

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WIĘZBA DACHOWA MA BYĆ PREFABRYKOWANA DREWNIANA Z WIĄZARÓW KRATOWYCH

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl

Pytanie 100. Jakie są wymagania odporności ogniowej elementów – (budynek w klasie C) Płyty sprężane stropodachu gr 26,5 cm – proszę o potwierdzenie czy ma być R60 Wieżba dachowa drewniana - proszę o potwierdzenie R15 – tutaj prawdopodobnie wykonanie wiązarów R15 znacząco podwyższy cenę – czy zabudowa sufitem z odpornością EI 15 zapewni odporność konstrukcji?

Odp.: PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI, KWALIFIKOWANY DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZL II, ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANymi W KLASIE „C” ODPORNOŚCI POŻAROWEJ (OBNIŻONA KLASA Z „B” ZE WZGLĘDU NA BUDYNEK NISKI O JEDNEJ KONDYGNACJI). DACH SKOŚNY ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANymi W KLASIE „C”.

Pytanie 101. Czy kotłownia jest wydzielona pożarowo? Powoduje to konieczność wykonania przejść ogniowych stolarki i sufitu z odpornością (w opisie architektury pojawia się sporo zapisów zabezpieczeń nie dotyczących niniejszego obiektu)

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NALEŻY PRZYJĄĆ, IŻ KOTŁOWNIA JEST WYDZIELONA POŻAROWO.

Pytanie 102. Zapytania dotyczące dachów - potrzebny dokładniejszy opis blachy dachowej (czy ma to być blachodachówka powlekana, panele dachowe, blacha na rąbek, stal, aluminium czy T-C), czy jest to blacha kładzona na pełnym deskowaniu czy na łątach (występują jednocześnie w opisie warstw na rysunku). Jeśli na łątach to z czego jest wstępne krycie?

Odp.: PROJEKTANT INFORMUJE, ŻE POKRYCIE DACHOWE POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY NP. PANELI PRZYPOMINAJĄCYCH TRADYCYJNY DACH.

Pytanie 103. Czy wykonawca może sam dobrać warstwy dachu pod pokrycie - na dachach płaskich przyjmujemy wełnę mineralną 25cm + warstwę spadkową (razem 25-45cm) – prosba o potwierdzenie - czy ilość wpustów wynika z obliczeń, jak jest odprowadzona woda z wpustów wewnątrz budynków, czy jest to instalacja podciśnieniowa?, brak przelewów awaryjnych

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE POSZCZEGÓLNE WARSTWY DACHU PŁASKIEGO ZOSTAŁY POKAZANE NA PRZEKROJU W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM NA RYSUNKU PB_A_03_00, OZNACZENIE D3 – MINIMALNA GRUBOŚĆ OCIEPLANIA – TWARDA WEŁNA MINERALNA 25 CM PLUS DODATKOWO WARSTWĘ SPADKOWĄ. ILOŚĆ WPUSTÓW NALEŻY DOBRAĆ I ROZMIEŚCIĆ W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DACHU. NALEŻY RÓWNIEŻ ZASTOSOWAĆ PRZELEW AWARYJNY. INSTALACJA JEST GRAWITACYJNA.

Pytanie 104. zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienia okien i drzwi dla inwestycji

Odp.: ZAMAWIAJĄCY W ZAŁĄCZENIU UDOSTĘPNIA RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ARCHITEKTURA_STOLARKA-ZESTAWIENIE)

Pytanie 105. W projekcie technicznym przyjęto ogrzewanie ściennie dla pomieszczenia nr 10 Kino, na rzutach nie doprowadzono rurociągów do powierzchni grzejnej, czy ogrzewanie ściennie powinno być wodne czy elektryczne?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI GRZEWCZEJ – RYS. PT_S_03_00_SZCZ. OGRZEWANIE ŚCIENNE W SALI KINA ZAPROJEKTOWANO JAKO WODNE.

Pytanie 106. Na udostępnionych rzutach c.o. z projektu technicznego wrysowano instalację grzejnikową, moce grzejników są nieczytelne, tabelki informacyjne zostały zaczerpnięte w wydruku. Zwracam się z prośbą o udostępnienie mocy grzejników.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI GRZEWCZEJ – RYS. PT_S_03_00_SZCZ. NA KTÓRYM PODANO PARAMETRY GRZEJNIKÓW.

Pytanie 107. Czy posiadają Państwo projekt techniczny w formacie dwg? Zwracam się z prośbą o udostępnienie.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE UDOSTĘPNIA PROJEKTU W FORMACIE DWG

Pytanie 108. jaka jest dokładnie ilość miejsc parkingowych do wykonania, wstępnie przyjmujemy 14 miejsc jak na planie PB.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z PNB ZAPROJEKTOWANO 14 MIEJSC PARKINGOWYCH

Pytanie 109. Jaka ma być nawierzchnia miejsc parkingowych –

Odp.: NAWIERZCHNIE MIEJSC PARKINGOWYCH NALEŻY WYKONAĆ Z Kostki brukowej 8 cm jak pod parking ruch do 20 ton.

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl

Pytanie 110. czy w zakresie zieleni poza wykonaniem trawnika, występują jakieś nasadzenia, lub inne wyposażenie np. wiata śmietnika,

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZAKRESIE ZIELENI JEST TYLKO WYKONANIE TRAWNIKA

Pytanie 111. czy posiadają Państwo inwentaryzację zieleni do wycinki –

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA INWENTARYZACJI ZIELENI DO WYCINKI

Pytanie 112. czy poza likwidacją części boiska polega na zmniejszeniu boiska czy należy tę część odtworzyć w innym miejscu – poza działką dotyczącą inwestycji? Tzn. czy do przesunięcia jest kompletne boisko piłkarskie z dwoma bramkami oraz czy wiąże się z tym przebudowa kolejnych elementów –

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZESUNIĘCIE TYLKO SAMEJ BRAMKI.

Pytanie 113. na czym polega utwardzenie nawierzchni kołowych – czy jest to wykonanie nawierzchni w pasie pieszo jezdnym oznaczonym KDX

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE UTWARDZENIE NALEŻY WYKONAĆ Z: kostki brukowej 8 cm jak pod parking ruch do 20 ton.

Pytanie 114. jaki jest materiał wykończenia elewacji, z rysunku przekrojowego i specyfikacji wynika pokrycie tynkami cienkowarstwowymi 3mm, z kolei na rysunkach elewacji wykończeniem są w większości płytki –

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE REZYGNUJE Z WYKOŃCZENIA ELEWACJI PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ W CZĘŚCI BUDYNKU ZE STROMYM DACHEM - BIBLIOTECZNEJ (PŁYTKA STRUKTURALNA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY), W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ TYNK STRUKTURALNY.

Pytanie 115. proszę podać opisy płytek –

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE REZYGNUJE Z WYKOŃCZENIA ELEWACJI PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ W CZĘŚCI BUDYNKU ZE STROMYM DACHEM - BIBLIOTECZNEJ (PŁYTKA STRUKTURALNA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY), W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ TYNK STRUKTURALNY.

Pytanie 116. czy należy wyceniać w ofercie ściany przesuwne (modułowe) zaznaczone w pomieszczeniach 11 oraz 2

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 117. prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wyposażenia meblowego np biblioteki zawartego w STWIOR, -

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 118. czy należy wycenić wyposażenie typu kosz na śmieci, pojemniki na papier i mydło w pomieszczeniach łazienek

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 119. Prosimy o załączenie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej – brak rysunków dla poszczególnych elementów (ław fundamentowych, stóp fundamentowych, słupów żelbetowych, nadproży, podciągów, wieńców, nadprożo-wieńców, płyty stropowej).

Odp.: SZCZEGÓŁOWY OPIS KONSTRUKCYJNY ELEMENTÓW WRAZ ZE ZBROJENIEM I PRZEKROJAMI ZNAJDUJE SIĘ W PT KONSTRUKCJI PKT. 4.6 (OPIS SZCZEGÓŁOWY POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU).

Pytanie 120. Prosimy o załączeniu rysunków szczegółowych dla zadaszeń ze szkła na ruszcie drewnianym.

Odp.: ZADASZENIA SZKLANE NAD WEJŚCIAMI NALEŻY WYKONAĆ NA STAŁOWYCH WSPORNIKACH ZAMIAST RUSZTU DREWNIANEGO. W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK POGLĄDOWY.

Pytanie 121. Prosimy o załączenie zestawienia stolarki otworowej – drzwiowej oraz okiennej.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY W ZAŁĄCZENIU UDOSTĘPNIŁ RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ARCHITEKTURA_STOLARKA-ZESTAWIENIE)

Pytanie 122. Prosimy o załączenie rysunków szczegółowych dla zabudowy z lameli akustycznych na dachu.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE SĄ TO ŻALUZJE DEKORACYJNE.

SYSTEM ŚCIAN LAMELOWYCH Z ALUMINIUM, TŁOCZONYCH W FORMIE ŻALUZJI FASADOWYCH O PROFILU W Kształcie litery „Z”. SYSTEM ZASTOSOWANY DO ZEWNĘTRZNEJ ZABUDOWY DACHU BUDYNKU. TUTAJ PEŁNI FUNKCJĘ ESTETYCZNĄ DLA ZABUDOWY MNIEJ ATRAKCYJNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU TAKICH JAK: WYRZUTNIE, CZERPNIĘ, KOMINY, KLIMATYZATORY.

ROZSTAW LAMELI: OK. 52 MM

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa

nr telefonu: 61 89 77 174

e-mail: zp@pobiedziska.pl

GŁĘBOKOŚĆ: 30-34 MM
PRZEKRÓJ WIZUALNY: 60-69%
POWIERZCHNIA CZYNNA: 48-55%
MAKS. ROZSTAW PODKONSTRUKCJI: 1200 MM DLA 600PA
DŁUGOŚĆ SZTANG: OKOŁO 6M
ZAMAWIAJĄCY NIE DYSYONUJE RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI. WYKONAWCA MUSI PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW ROBOCZYCH

Pytanie 123. Wnioskuję o określenie sposobu montażu paneli fotowoltaicznych wraz doбором systemu ich mocowania

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSYONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 124. Wnioskuję o załączenie projektu nagłośnienia Sali kinowej

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA. NAGŁOŚNIENIE WCHODZI W ZAKRES WYPOSAŻENIA.

Pytanie 125. Wnioskuję o określenie średnicy rur wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI WODNEJ – RYS. PT_S_02_00_WOD.

Pytanie 126. Wnioskuję o określenie średnic rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI SANITARNEJ – RYS. PT_S_01_00_KAN ORAZ RYSUNEK „KANALIZACJA ZESTAWIENIE”

Pytanie 127. Wnioskuję o określenie mocy typów i wymiarów grzejników centralnego ogrzewania

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI GRZEWCZEJ – RYS. PT_S_01_00_SZCZ.

Pytanie 128. Wnioskuję o zwymiarowania średnic przewodów dla centralnego ogrzewania grzejnikowego

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI GRZEWCZEJ – RYS. PT_S_03_00_SZCZ.

Pytanie 129. Wnioskuję o określenie wielkości rozdzielaczy co

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA USZCZEGÓLOWIONY RYSUNEK INSTALACJI GRZEWCZEJ – RYS. PT_S_03_00_SZCZ.

Pytanie 130. Wnioskuję o opisanie urządzeń pokazanych na rysunku PTS 04

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK RZUTU KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_04_00 RZUT KOTŁOWNI) I SCHEMAT KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_05_00_2 SCHEMAT KOTŁOWNI).

Pytanie 131. Wnioskuję o zwymiarowania przewodów wentylacyjnych

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSYONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓLOWYCH RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 132. Wnioskuję o zwymiarowania wielkości czepni powietrza

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSYONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓLOWYCH RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 133. Wnioskuję o podania średnic wewnętrznej kanalizacji deszczowej i sposobu jej wyprowadzenia łącznie z sposobem zabudowy

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSYONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓLOWYCH RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 134. Wnioskuję o określenie średnicy przewodów klimatyzacji i określenie mocy jednostek klimatyzacyjnych

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSYONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE OBLICZEŃ I RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH.

Pytanie 135. Wnioskuję o Określenie średnic rurociągów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego, przyłącza wodociągowego.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 136. Wnioskuje o Zwymiarowanie lokalizacji zbiornika wód deszczowych w odniesieniu do granic działki i odległości od projektowanego budynku

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE LOKALIZACJA ZBIORNIKA WÓD DESZCZOWYCH ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Pytanie 137. Wnioskuje o wyjaśnić różnicę pomiędzy klasami betonu na podkłady pod ławy pomiędzy projektem a STWiOR

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE KLAS BETONU NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO. ZAWSZE DECYDUJE DLA DANEJ BRANŻY ZAKRES ZAWARTY W PT DANEJ BRANŻY – CZYLI WG PT KOSNTRUKCJI W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI KONSTRUKCYJNEJ.

Pytanie 138. Wnioskuje o wyjaśnić różnicę klasy wytrzymałościowej materiałów ściennych pomiędzy projektem a STWOiR

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE KLAS WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 139. Wnioskuje o wyjaśnić różnicę dotyczącą stropów pomiędzy projektem a STWOiR

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE STROPÓW NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 140. Wnioskuje o wyjaśnić różnice pomiędzy projektem a STWOiR w zakresie wykonywania posadzek na gruncie

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE POSADZEK NA GRUNCIE NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 141. Wnioskuje o wyjaśnić przyjęte w STWOiR rozwiązanie izolacji termicznej z styropianu przy zastosowaniu materiału izolacyjnego Abizol i lepik na gorąco

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE ROZWIĄZAŃ IZOLACJI TERMICZNYCH NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 142. Wnioskuje o określić miejsce występowania w rozwiązaniach projektowych izolacji przeciwwodnej opisanej na stronie 47 STWOiR

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 143. Wnioskuje o wskazanie minimum 2 producentów wykładziny spełniającej wszystkie wymogi określone w STWOiR na stronie 51-54

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 144. Wnioskuje o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki okiennej z określeniem wymagań jakie musi spełniać. Obecnie brak doprecyzowania zarówno w projekcie, jak również w STWOiR

Odp.: ZAMAWIAJĄCY W ZAŁĄCZENIU UDOSTĘPNIŁ RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ARCHITEKTURA_STOLARKA-ZESTAWIENIE)

Pytanie 145. Wnioskuje o potwierdzić zgodność parapetów wewnętrznych z opisanymi w STWOiR i określić ich grubość

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODNOŚNIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NALEŻY PRZYJĄĆ DANE ZAWARTE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM DLA KTÓREGO UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ I Z PROJEKTU TECHNICZNEGO. PARAPETY WEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO O GRUBOŚCI MINIMUM 3 CM W KOLORZE SZARO GRAFITOWYM.

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl

Pytanie 146. Wnioskuję o uzupełnić projekt o zestawienie stolarki drzwiowej z opisem jakie warunki musi spełniać
Odp.: ZAMAWIAJĄCY W ZAŁĄCZENIU UDOSTĘPNIŁ RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (ARCHITEKTURA_STOLARKA-ZESTAWIENIE)

Pytanie 147. Wnioskuję o doprecyzować elementy elewacji występujące w dwu rodzajach płytek co do ich wymiarów

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE RYSUNKIEM Z PODANYMI WYMIARAMI PŁYTEK. SĄ TO PŁYTKI CEGLANE, CERAMICZNE IMITUJĄCE NATURALNĄ CEGŁĘ
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE REZYGNUJE Z WYKOŃCZENIA ELEWACJI PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ W CZĘŚCI BUDYNKU ZE STROMYM DACHEM - BIBLIOTECZNEJ (PŁYTKA STRUKTURALNA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY), W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ TYNK STRUKTURALNY.

Pytanie 148. Wnioskuję o uzupełnić projekt o przekroje dla branży drogowej

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 149. Wnioskuję o czy spis wyposażenia zamieszczony w STWOiR jest obowiązujący i czy wyposażenie jest objęte przetargiem

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 150. Wnioskuję o podać dokładny sposób wygłuszenia Sali kinowej w STWOiR podany zbyt ogólny

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 151. Wnioskuję o dostarczyć projekt konstrukcji podestu Sali kinowej opisany w STWOiR

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 152. Wnioskuję o dostarczyć rozwiązanie projektowe posadzki w Sali kinowej wg opisu w STWOiR wg projektu posadzka z wykładziny w jednym poziomie

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE ZAWARTE W STWOiR – POSADZKA Z WYKŁADZINY

Pytanie 153. W jaki sposób zamawiający przewiduje odprowadzenie wody deszczowej do opisanej w projekcie sieci deszczowej. Na rysunkach nie ma zaznaczonej trasy.

Odp. ZAMAWIAJĄCY ZAŁĄCZYŁ RYSUNEK NR PT_Z_02_00_SIECI Z ZAZNACZONĄ TRASĄ SIECI DESZCZOWEJ.

Pytanie 154. Kiedy zostaną zamieszczone odpowiedzi na wcześniej zadane pytania?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ODPOWIEDZI ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE.

Pytanie 155. Proszę o doprecyzowanie ilości poszczególnego wyposażenia. W przedmiarze istnieje jedna pozycja zawierająca komplet wyposażenia do kina, świetlicy, biura i biblioteki. W dokumentacji projektowej zostało tylko wymienione wyposażenie bez podania dokładnej ilości. Na rysunkach brak wyposażenia. Nie ma możliwości zweryfikowania ilości danego wyposażenia.

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 156. Jakiej wielkości mają być regały biblioteczne? Ile mają mieć półek? Ile regałów ma być w bibliotece?

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 157. Czy ekran kina ma być przesłonięty kotarą, czy kotara ma być na wejściu do pomieszczenia? Z opisu wynika, że kotara ma być przy wejściach do pomieszczenia. Z rysunku wynika, że kotara ma być przy ekranie.

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYPOSAŻENIE NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 158. W projekcie budowlanym, część C – projekt zagospodarowania terenu jest zapis „Projektuje się ogrodzenie wzdłuż granicy południowej, wschodniej i zachodniej. Od strony frontowej nie przewiduje się. W przedmiarze brakuje punkt dotyczącego wykonania wyżej wymienionego ogrodzenia. Prosimy o informację czy wykonanie ogrodzenia powinno być ujęte w wycenie i kosztorysie. Jeśli tak prosimy o doszczegółowienie typu ogrodzenia oraz uzupełnienie kosztorysu.

Odp.: ZGODNIE Z OPZ WYKONANIE OGRODZENIA NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO ZAMÓWIENIA.

Pytanie 159. Proszę o doszczegółowienie informacji dotyczącej przesunięcia boiska. Czy wyceniane roboty będą polegały tylko na przeniesieniu bramki piłkarskiej czy należy też odbudować zajęta część boiska?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZAKRESIE INWESTYCJI JEST PRZENIESIENIE BRAMKI PIŁKARSKIEJ NA WSKAZANE MIEJSCE BEZ PRZEBUDOWY BOISKA.

Pytanie 160. Pokrycie dachów oznaczonych naprzekroju jako D2 i D3 nie zostało ujęte w przedmiarze robót. Prośba o uzupełnienie.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZEDMIAR JEST TYLKO DOKUMENTEM POMOCNICZYM. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA OFERTY JEST PROJEKT. ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 161. Przedmiar nie obejmuje zadaszania ze szkła na ruszcie drewnianym z dwóch stron wejścia do budynku (pom. nr 1 – Hol) oraz nad wejściem do sali kinowej. Prośba o udostępnienie wytycznych oraz rysunków a także o uzupełnienie udostępnionych kosztorysów.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PRZEDMIAR JEST TYLKO DOKUMENTEM POMOCNICZYM. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA OFERTY JEST PROJEKT. ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNIEM DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZADASZENIA SZKLANE NAD WEJŚCIAMI NALEŻY WYKONAĆ NA STAŁOWYCH WSPORNIKACH ZAMIAST RUSZTU DREWNIANEGO. W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK. ZAMAWIAJĄCY NIE UDOSTĘPNIŁ KOSZTORYSÓW.

Pytanie 162. W osiach 3-4/D oraz 3-4/B na elewacji zgodnie z rysunkiem „A2-elewacja 1 PB” znajduje się opis „płytki elewacyjnej strukturalnej w kolorze ciemnoszarym”. W przedmiarze natomiast opisano ten fragment elewacji jako „elewacja z paneli układanych poziomo montowanych na ruszcie”. Uprzejmie prosimy jednoznacznej informacji przewidzianego do zastosowania materiału/systemu.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE REZYGNUJE Z WYKOŃCZENIA ELEWACJI PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ W CZĘŚCI BUDYNKU ZE STROMYM DACHEM - BIBLIOTECZNEJ (PŁYTKA STRUKTURALNA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY), W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ TYNK STRUKTURALNY.

Pytanie 163. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiaru robót w formacie ath.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ PRZEDMIAR ROBÓT W WERSJI ATH

Pytanie 164. Prosimy o uzupełnienie dokumentów poprzez złączenie dokumentacji projektowej wykonawczej na podstawie której należy wycenić i zrealizować inwestycję. W obecnym stanie prawnym na podstawie projektu budowlanego bez szczegółowego doboru urządzeń i materiałów nie da się sporządzić rzetelnej wyceny planowanych prac, a co za tym idzie zapewnić porównywalności składanych ofert.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ USZCZEGÓLOWIONE RYSUNKI M.I. INSTALACJI GRZEWCZEJ, WODNEJ SANITARNEJ, WENTYLACYJNEJ. POZOSTAŁE PARAMETRY NALEŻY DOPRECYZOWAĆ W RYSUNKU WYKONAWCZYM NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 165. Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych głównych urządzeń instalacji sanitarnych m.in. :
- centrale wentylacyjne - agregaty skraplające - klimatyzatory - kocioł gazowy

Odp.: ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ USZCZEGÓLOWIONE RYSUNKI M.I. INSTALACJI GRZEWCZEJ, WODNEJ SANITARNEJ, WENTYLACYJNEJ. POZOSTAŁE PARAMETRY NALEŻY DOPRECYZOWAĆ W RYSUNKU WYKONAWCZYM NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO.

Pytanie 166. Prosimy o doprecyzowanie rys.PT_S_05 co najmniej o tabelaryczne zestawienie urządzeń (obecnie jest to pusty

Odp.: ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIŁ W ZAŁĄCZENIU RYSUNEK RZUTU KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_04_00 RZUT KOTŁOWNI) I SCHEMAT KOTŁOWNI (RYSUNEK PT_S_05_00_2 SCHEMAT KOTŁOWNI).

Pytanie 167. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schematy blokowe rozdzielni elektrycznych, które są niezbędne do rzetelnej wyceny niniejszego zakresu prac.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE DYSPONUJE PROJEKTEM WYKONAWCZYM. WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ W OFERCIE PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

Pytanie 168. w udostępnionym przedmiarze nie ma żadnych robót ziemnych związanych z pracami związanymi z wykonaniem wykopów pod fundamenty - prosimy o informację, dlaczego ten zakres robót został ominięty?

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNNIE DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 169. w udostępnionym przedmiarze w dziale „DACH” jest jedynie dach skośny – brakuje robót związanych z wykonaniem dachu „płaskiego” (oznaczonego na przekroju jako D2 oraz D3) – prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ZAPISEM W PARAGRAFIE 1, PUNKT 3. UMOWY PRZEDMIAR ROBÓT JEST JEDYNNIE DOKUMENTEM POMOCNICZYM PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTY JEST W SWZ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie 170. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między rysunkiem przekrój a elewacje. Na przekroju odnośnik S1 i S2 warstwą wykończeniową jest tynk mineralny malowany, na rysunku elewacje wykończenie jest z płytek. Proszę o wskazanie jaką warstwę należy przyjąć do wyceny? Płytki czy tynk? Jeśli płytki proszę o określenie parametrów materiału oraz załączenie rysunku z wymiarami w celu sporządzenia kalkulacji.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE REZYGNUJE Z WYKOŃCZENIA ELEWACJI PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ W CZĘŚCI BUDYNKU ZE STROMYM DACHEM - BIBLIOTECZNEJ (PŁYTKA STRUKTURALNA W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY), W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ TYNK STRUKTURALNY.

Pytanie 171. Udostępniona dokumentacja projektu budowlanego oraz technicznego nie pozwala na dokładne wykonanie oferty ze względu na liczne rozbieżności oraz braki np. zestawienia stali zbrojeniowej. Przygotowując prawidłową oraz kompletną oferty należałoby wykonać projekt wykonawczy. Czy posiadają Państwo projekt wykonawczy lub potrzebne zestawienia, szczególnie w zakresie stali zbrojeniowej? W przypadku konieczności wykonania po czyjej stronie znalazłby się ten projekt?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE POSIADA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI OPRACOWANIA TAKIEGO PROJEKTU KOSZT JEGO WYKONANIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE WYKONAWCY

Pytanie 172. Dzień dobry, jutro jest termin składania ofert, a odpowiedzi na pytania z dnia 26.01.2023 oraz kolejnych, nadal nie ma, a termin nie ulega zmianie. Nie ukrywam, że sytuacja stwarza podstawy do celowego działania na niekorzyść oferenta.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.03.2023 R. ZAMIEŚCIŁ CZĘŚĆ ODPOWIEDZI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NA ZADANE PYTANIA. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZESUNIĘTY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. ZAISTNIAŁA SYTUACJA SPOWODOWANA JEST UTRUDNIONYM KONTAKTEM Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM OBIEKTU.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, zmienia treść SWZ oraz załączników do SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania otwarcia ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Nowy termin składania ofert to: 28.03.2023r. godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert to: 28.03.2023r. godz. 11.15

Nowy termin związania ofertą to: 26.04.2023r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia załącznik nr 2 do SWZ. Nowy załącznik stanowi załącznik do pisma.

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2023 pod numerem 2023/BZP 00135683/01

Kierownik Zamawiającego
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.

Sprawę prowadzi: Nina Łeptuch-Basa
nr telefonu: 61 89 77 174
e-mail: zp@pobiedziska.pl