

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		parter			
1	KNR 7-11 d.1 0611-04	Demontaż zadaszenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		5.618+16.8+8.60+19.46	m <sup>2</sup>	50.478	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.478</b>
3	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną (2.06*1.40)+(2.17*1.26)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.618</b>
4	KNR AT-23 d.1 0301-02	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x35 cm 14*1.20	m		
			m	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
5	KNR 7 d.1 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m <sup>2</sup>		
		1.40*2.10	m <sup>2</sup>	2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
6	KNR AT-23 d.1 0304-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - cokolik 8.60	m		
			m	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
7	KNR AT-23 d.1 0304-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionową część stopnia (14*1.39)	m		
			m	19.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.460</b>
8	KNR-W 4- d.1 03 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych 2x20 W na oprawy typu LED	kpl.		
		23	kpl.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
9	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		157.411	m <sup>2</sup>	157.411	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.411</b>
10	KNRKB 2 d.1 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m <sup>2</sup>		
		176.176+78.85	m <sup>2</sup>	255.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.026</b>
11	KNR K-04 d.1 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		78.85	m <sup>2</sup>	78.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.850</b>
12	KNR 13-23 d.1 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną ściany	m <sup>2</sup>		
		$[(4.16+2.90)+(4.32+5.97)+(2.98+3.35)+(2.20+2.98)+[(2.36+2.21)]*2*3.50+(9.79+1.92)+(5.60+1.92)]*2*1.10$	m <sup>2</sup>	176.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.176</b>
13	KNR 13-23 d.1 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną sufitu	m <sup>2</sup>		
		78.85	m <sup>2</sup>	78.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.850</b>
14	KNR 2-02 d.1 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		23.66+7.42+9.86+25.85+12.06	m <sup>2</sup>	78.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.850</b>
15	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		$[(4.25+5.97)+(4.16+2.90)+(2.98+3.31)+(2.98+2.19)+(5.28+4.25)]*2$	m	76.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.540</b>
16	KNR BC-02 d.1 0605-01	Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		$[(2.36+2.21)+(9.79+1.92)+(5.60+1.92)]*2*1.60$	m <sup>2</sup>	76.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.160</b>
2		poddasze			
17	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		215.72	m <sup>2</sup>	215.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>215.720</b>
18	KNR-W 4-d.2 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.02+1.63+0.70)*0.12*3.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.592</b>
19	KNR-W 4-d.2 02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina natryskowa, wc, umywalka 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR 13-23 d.2 0101-08	Skucie tynków 6.665	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.665</b>
21	KNR-W 4-d.2 01 0723-01	naprawa uszkodzeń tynku (1.5*3.00)+(0.50*2.70)+(0.50*1.63)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.665</b>
22	KNKR 2 d.2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie 215.72+291.917	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	507.637	
				<b>RAZEM</b>	<b>507.637</b>
23	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 17.9+19.62+19.32+17.03+20.+19.77+22.20+6.04+5.10+17.7+15.74+15.90+12.00+3.40+4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	215.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.720</b>
24	KNR 13-23 d.2 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną sufit 215.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	215.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.720</b>
25	KNR K-04 d.2 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 215.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	215.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.720</b>
26	KNR 13-23 d.2 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną [(3.85+4.86)+(3.75+5.17)+(3.80+5.00)+(3.25+5.17)+(3.81+5.17)+(3.80+5.20)+(2.35+2.58)+(8.40+3.90)+(1.91+2.87)+(3.81+4.86)+(4.86+3.75)+(3.30+4.86)+(5.13+3.73)]*3.05-(16*2.56)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	291.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.917</b>
27	KNR-W 4-d.2 03 0606-02	Wymiana opraw świetłokowych 2x20 W na oprawy typu LED 40	kpl.		
			kpl.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
28	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne 1.50*3.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
29	KNR 2-02 d.2 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - trudno-zapalne, odporne na wgniecenia 17.92+19.82+19.32+17.03+20.5+19.77+6.04+22.20+5.10+17.70+15.74+15.89+11.94+3.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	212.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.280</b>
30	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone [(3.83+3.74+3.78+3.23+3.81+3.77)*5.17+(3.81+3.72+3.27+3.73)*4.86+(2.34+2.58)+(1.91+2.57)+(8.37+4.91)]*2	m		
			m	415.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.726</b>
31	KSNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych o zwiększonej dźwiękochłonności 1.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
32	KNR BC-02 d.2 0605-01	Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (11.30+7.72+4.36+1.57)*2*1.60+37.744	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	117.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.584</b>
33	KNR AT-43 d.2 0211-01	Sufit podwieszany monolityczny perforowany o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, wymiana paneli 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
34	KNR 13-26 d.2 0406-05	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(28+14)*2*2	m	168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
35	KNR-W 4-d.2 01 0523-05	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łąt o powierzchni do 0.50 m2	msc.		
		8	msc.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36	KNR-W 4-d.2 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10			
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
37	d.2	utyliczacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>