


RZUT DACHU - INWENTARYZACJA



Remont dachu.
Zdemontować pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury spustowe. Ułożyć nowe pokrycie. Wykonać nowe opierzenia. Zamontować nowe rynny i rury spustowe.

Docieplenie stropów poddasza i stropów "kopułkowych" wełną mineralną.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie przed zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia na całej powierzchni stropów i wyeliminowanie mostków termicznych. W miejscach trudno dostępnych wykonać wdmuch wełny mineralnej granulowanej. Zastosować wełnę mineralną o współczynniku $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ i grubości 10 cm.

Docieplenie dachu/skosów budynku.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia na całej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostków termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania elementów konstrukcyjnych. Zastosować płytę PIR o współczynniku $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$ i grubości 6 cm.

Wymiana starych okien połaciowych na nowe o współczynniku przenikania $1,1 \text{ W/m}^2$.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta stolarki.

Remont wiatrołapów. Skuć odporzone fragmenty tynków. Wykonać przeszycia ścian. Uzupelnic tynki. Wyszpachlować ściany wiatrołapów. Nałożyć nowy tynk i pomalować wiatrołapy. Wyremontować daszki - zdemontować stare pokrycie i położyć nowe. Zdemontować luksfery oraz wykonać podmurowanie i zamontować okna.

Remont wiatrołapów. Skuć odporzone fragmenty tynków. Wykonać przeszycia ścian. Uzupelnic tynki. Wyszpachlować ściany wiatrołapów. Nałożyć nowy tynk i pomalować wiatrołapy. Wyremontować daszki - zdemontować stare pokrycie i położyć nowe. Zdemontować luksfery oraz wykonać podmurowanie i zamontować okna.

Wymiana starych okien połaciowych na nowe o współczynniku przenikania $1,1 \text{ W/m}^2$.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta stolarki.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic
będących w administracji MZBK w Lesznie
realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz. U. 223 poz. 1459)

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| TYTUŁ PLANSZY | Rzut Dachy - Projektowany | |
| INWESTOR | MIASTO LESZNO | |
| ADRES INWESTORA | ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno | |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Jana Sobieskiego 34-36 64-100 Leszno | |
| PROJEKTANT architektura | mgr inż arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr ewid. 611/84/Lo | |
| ASYSTENT architektura | mgr inż. arch. Ewa Urban | |
| SPRAWDZAJĄCY architektura | mgr inż. arch. Jacek Nowacki upr. nr ewid. 1494/91/Lo | |
| NR RYSUNKU | | SKALA |
| A10 | | 1:100 |
| BRANŻA | STRONA | DATA |
| A | | 10.04.2024 r. |