

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Element	Budowa oświetlenia Boiska sportowego w miejscowości Komatka		
1.1	KNNR5/1401/1 (2)	Wykopy mechaniczne pod słupy oświetleniowe , słup pojedynczy 16m	stanow	6
1.2	KNNR5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii kablowej , Maszt oświetleniowy pojedynczy do 16m	słup	6
1.3	KNNR5/605/6	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii IV	m	425
1.4	KNNR5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lu robocze, pomiar pierwszy	szt	6
1.5	KNRW 510/904/1	Montaż złączy IZK-3x6	kpl	18
1.6	KNNR5/1003/2 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m, przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm ²	m	288
1.7	KNNR5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na maszcie oświetleniowym, oprawy 1xLED DX50	kpl	12
1.8	KNNR5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na maszcie oświetleniowym , oprawa 1xLED DX60	kpl	6
1.9	KNNR5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej typu IZK	kpl	18
1.10	KNNR5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	18
1.11	KNR510/303/1	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Arot DVR Fi'75 mm - niebieska R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	360
1.12	KNR510/303/1	Układanie rur ochronnych do przewiertów w wykopie, rura SRS-G 110 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	6
1.13	KNNR5/707/5 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4x35mm ² , przykrycie folią	m	545
1.14	Kalkulacja indywidualna	Montaż Szafy sterowania oświetleniem typu SON	kpl	1
1.15	Kalkulacja indywidualna	Oplata za wyłączenie dla Tauron	kpl	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	Obsługa Geodezyjna	kpl	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja Powykonawcza	kpl	1