

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	Kalkulacja d.1 własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2	Kalkulacja d.1 własna	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wykonanie oznakowania tymczasowego.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
4	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 17			
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
6	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		11*0.04	m ³	0.44	
				RAZEM	0.44
7	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
8	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
9	Kalkulacja d.1 własna	Załadunek i wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m ³		
		14	m ³	14.00	
				RAZEM	14.00
10	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		36	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
11	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
12	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		12*0.07	m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
13	KNR 2-31 d.1 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
14	KNR 2-31 d.1 0315-08- ANALOGIA	Wypełnienie MIESZANKĄ BITUMICZNO-MINERALNĄ szczelin gł. 8 cm i szer. 50 cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
15	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		36	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
16	KNR 2-31 d.1 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 3			
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
17	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		PROSTOKĄT GRAFITOWY			
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m ²		
		ŚCIEK Z GRAFITOWEGO PROSTOKĄTA 2.5	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
19 d.1	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
		2.5	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50