
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku Szpitala w Czarnkowie
INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
ADRES INWESTORA : Kościuszki 96, 64-700 Czarnków
BRANŻA : Naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku Szpitala w Czarnkowie - Budynek nad oddziałami
dziecięcymi ETAP II

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Antkowiak
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2023

WYKONAWCA :
ANTBUD TRZCIANKA

Krzysztof Antkowiak
WŁAŚCICIEL

Data opracowania
25.07.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

ANTBUD TRZCIANKA
ul. M. Kopernika 14, 64-980 TRZCIANKA
NIP 763-100-06-97, REGON 570050150
tel./fax: 067/ 216 33 62, 216 86 68

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa pokrycia dachowego z papy na budynku Szpitala w Czarnkowie - Budynek nad oddziałami dziecięcymi ETAP II					
1	Dach - oddział dziecięcy ETAP II				
1	anal za in-	Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy wierzchniego krycia (oczysz-	m ²		
d.1	dyid	czenie , zerwanie pęcherzy)	m ²	145.000	
		145			
				RAZEM	145.000
2	KNR 022	Krycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm	m ²		
d.1	0527-0100	SBS (do - 5 stopni)	m ²	145.000	
		145			
				RAZEM	145.000
3	KNR 202	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej	mb		
d.1	0504-0300	(papa w rozwinięciu około 0,5m)	mb	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
4	anal za in-	Montaż klinów wełny 10x10 cm przy ścianach i kominach	m		
d.1	dyid		m	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
5	KNR 202	Obróbki z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm (list-	m		
d.1	0506-0200	wy dociskowe)	m	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
6	anal za in-	Usunięcie podstaw betonowych z połaci dachu (podstawy maszty anteno-	kpl		
d.1	dyid	wego)	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7		Montaż przepustów w rynnach celem szybszego odpływu wody oraz do-	kpl		
d.1		datkowe uszczelnienia	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	anal za in-	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
d.1	dyid		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	anal za in-	Materiały dodatkowe potrzebne do zrealizowania całości zamówienia (kle-	kpl		
d.1	dyid	je, uszczelniacze, itp.)	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	Dach - Budynek gospodarczy (47,5 m ²) , Trafostacja (27,5 m ²) = razem 75 m ²				
10	KNR 401	Rozebranie obróbek blacharskich rynien, rur spustowych z blachy nie na-	mb		
d.2	0535-0800	dającej się do użytku	mb	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
11	KNR 404	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie	m ²		
d.2	0509-0300		m ²	75.000	
		75			
				RAZEM	75.000
12	anal za in-	Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy podkładowej (oczyszczenie ,	m ²		
d.2	dyid	gruntowanie)	m ²	75.000	
		75			
				RAZEM	75.000
13	KNR 022	Krycie dachów papąpodkładową o gr. 3 mm	m ²		
d.2	0527-0100		m ²	75.000	
		75			
				RAZEM	75.000
14	KNR 022	Krycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm	m ²		
d.2	0527-0100	SBS (do - 5 stopni)	m ²	75.000	
		75			
				RAZEM	75.000
15	KNR 202	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej	mb		
d.2	0504-0300	(papa w rozwinięciu około 0,5m)	mb	36.000	
		36			
				RAZEM	36.000
16	anal za in-	Montaż klinów wełny 10x10 cm przy ścianach i kominach	m		
d.2	dyid		m	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
17	KNR 202	Obróbki z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm (list-	mb		
d.2	0506-0200	wy dociskowe, nakrywy, wiatrownice)	mb	15.000	
		15			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
18	anal za in- d.2 dyid	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	anal za in- d.2 dyid	Materiały dodatkowe potrzebne do zrealizowania całości zamówienia (kle- je, uszczelniacze, itp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000



