

## Instalacje elektryczne

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Instalacje elektryczne wewnętrzne		
1.1	KNP 18 0814-07.06	Demontaż przewodów kabelkowych YDY w kanałach	m przew.	30,0000
1.2	KNP 18 0836-01.01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych	szt.	12,0000
1.3	KNR 4-03 1145-02	Analogia – demontaż rozdzielnic	szt.	1,0000
1.4	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw	szt.	22,0000
1.5	Kalkulacja własna Uproszczona	Montaż rozdzielnic elektrycznej	szt.	1,0000
1.6	KNR 4-03 1003-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm	otw.	12,0000
1.7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	12,0000
1.8	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKLGI8, RS22 w cegle	m	62,0000
1.9	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	56,0000
1.10	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	22,0000
1.11	KNNR 5 0308-10	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uzziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup>	szt.	5,0000
1.12	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,0000
1.13	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	5,0000