

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSZENIE TRAW NA POBOCZACH I SKARPACH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac pielęgnacyjnych polegających na koszeniu traw na poboczach i skarpach nasypów i rowów odwadniających w pasach dróg powiatowych.

1.2. Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych prac oraz ich zgodność z ST oraz zaleceniami Zamawiającego.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Wykonawca przystępując do prac powinien dysponować następującym sprzętem:

- ✓ kosiarkami bijakowymi,
- ✓ kosiarki rotacyjne,

lub innym, podobnym i odpowiednim sprzętem umożliwiającym wykonanie prac.

4. Transport

4.1. ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu – minimum 3 szt.

5. Wykonanie robót

5.1. Ze względu na specyfikę prac przy wykonaniu koszenia pasa drogowego, wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia koszenia. Znaki ostrzegające o prowadzonych robotach powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.

5.2. Mechaniczne koszenie traw na poboczach i skarpach przydrożnych nasypów i rowów należy wykonać dwukrotnie, najlepiej w okresie przed kwitnieniem traw i wysypem nasion różnych chwastów.

5.3. Terminy koszenia:

Koszenie należy realizować w okresie wegetacji traw, w nieprzekraczalnym terminie zakończenia do 130 dni od dnia podpisania umowy.

5.4. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na: poboczach oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

5.5. W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy rowów.

5.6. Kolejność koszenia (terminy) Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym.

5.7. **Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.**

5.8. Szerokość koszenia jest uzależniona od szerokości pasa drogowego na danym odcinku i nie jest wartością stałą.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów tym w szczególności:

- dopilnowania terminu koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

6.2. Kontrola jakości polegać będzie na ocenie wizualnej staranności wykonania skoszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość (maksymalne potrącenie to 85% przysługującego wynagrodzenia).

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 100 m² (sto metrów kwadratowych) wykoszonej powierzchni.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór wykonanego koszenia

Odbioru koszenia dokonuje przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania koszenia przy danej drodze lub odcinku drogi, **ze względu na zanikanie prac szczególnie w czasie intensywnego wzrostu roślin.** Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłoszenia do odbioru wykoszenia poszczególnych pasów dróg powiatowych lub ich odcinków.

W obecności Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego wykonanego koszenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Koszenie poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego

9. Podstawa płatności.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 100 m² koszenia obejmuje:

- ustawienie i utrzymanie oznakowania,
- koszenie traw,

Cena jednostkowa usługi powinna uwzględniać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące.



Wykonawca

Zamawiający