

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ UL. GLINIANEJ W ŁĘBORKU (BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO I OŚWIETLENIA) ETAP 1	
KATEGORIA	XXV - drogi XXVI - sieci	
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: 220801_1, Łębork nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Łębork, 0006 numery działek ewidencyjnych: 62, 85, 306/1, 306/2, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 287, 269	
INWESTOR	Burmistrz Miasta Łęborka ul. Armii Krajowej 14 84-300 Łębork	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SZPILEWICZ ARCHITEKCI	Al. Wolności 44/2 84-300 Łębork biuro@szpilewicz.pl tel. 59 723 55 50
KOORDYNATOR	mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 460/POOKK/2011	
OPRAC.	mgr inż. arch. Klaudia Iwanowska mgr inż. Łukasz Ruciński inż. Patryk Stefanowski stud. Dawid Stepanik	
DATA OPR.	10.2023	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. UWARUNKOWANIA	2
2. ZAKRES ROBÓR - ETAP 1	2
2.1. Przygotowanie terenu budowy	2
2.2. Roboty ziemne	2
2.3. Rozbiórki	2
2.4. Roboty drogowe	2
2.5. Roboty elektryczne	2
2.6. Roboty wykończeniowe	2

SPIS RYSUNKÓW

Treść rysunku	Nr rysunku	Skala
Plan sytuacyjny - etap 1	328-D-00-R01	1:250

1. UWARUNKOWANIA

Zamierzenie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową „Rozbudowa z przebudową ul. Glinianej w Lęborku (budowa ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia)”, składającą się z projektu budowlanego i projektów technicznych (branży drogowej, elektrycznej).

Projekt budowlany został zatwierdzony przez Starostę Lęborskiego decyzją ZRID nr 406/2022 z dnia 05.10.2022.

2. ZAKRES ROBÓR - ETAP 1

Etap 1 obejmuje wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Spółdzielczej do ul. Architektów z oświetleniem.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

W związku z tym, że roboty budowlane prowadzone będą na terenie obecnych ogródków działkowych, konieczne jest przeprowadzenie robót przygotowawczych. Obejmują one rozbiórkę ogrodzenia ogródków, wyburzenie istniejących obiektów budowlanych (szop, altan, ogrodzeń), wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektem.

2.2. Roboty ziemne

Na przygotowanym terenie ogródków działkowych należy wykonać roboty ziemne zgodnie z pkt. 1.3 opisu technicznego w projekcie technicznym.

2.3. Rozbiórki

- krawężników w zakresie opracowania - ok. 6 m

2.4. Roboty drogowe

- nawierzchnia chodników i ciągu pieszo–rowerowego - kostka betonowa - ok. 696 m²
- elementy uliczne - krawężniki betonowe, oporniki betonowe, obrzeża betonowe
- oznakowanie pionowe i poziome w obszarze opracowania, słupki blokujące
- zagospodarowanie zieleni - ok. 330 m²

2.5. Roboty elektryczne

- linia kablowa - ok. 210 m (z pozostawieniem i zabezpieczeniem w gruncie zapasu kabla do podłączenia kolejnej lampy - ok. 10 m)
- słupy oświetleniowe z oprawą - 7 szt.
- podłączenie do stacji transformatorowej (zasilanie)
- demontaż istniejących opraw - 3 szt.

2.6. Roboty wykończeniowe

- budowa ogrodzenia ogródków działkowych - ok. 200 m, 7 furtek