

Kościerzyna, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.9.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na: „**Budowa drogi gminnej na odcinku Niedamowo-Hamerbark**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami ST powierzchnie zjazdów z kostki betonowej o grubości 8cm należy wykonać w kolorze grafitowym. Proszę o potwierdzenie powyższego koloru.

Odpowiedź:

Tak potwierdzamy.

Pytanie 2:

Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni

Odpowiedź:

Tyle ile gwarancja dla całej drogi.

Pytanie 3:

Proszę o podanie okresu gwarancji do oznakowania poziomego

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje

Pytanie 4:

Zgodnie z załączonym projektem należy wykonać krawężniki najazdowe 22x15x100, a w załączonym przedmiarze nie są one ujęte. Proszę o potwierdzenie, czy przedmiot zamówienia je obejmuje.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 5:

Proszę o informację czy pod radarowy wyświetlacz prędkości jest doprowadzone zasilanie?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 6:

W ST brak informacji na temat palisady. Proszę o podanie długości oraz materiały z jakiego ma być wykonany.

Odpowiedź:

Palisada drewniana – o średnicy min. 12 cm długość 150 cm.

Pytanie 7:

Czy radarowy wyświetlacz prędkości ma być przydrożny czy nad pasem drogowym

Odpowiedź:

Przydrożny

Pytanie 8:

W przedmiarze (Plik_Przemiar_pdf.) należy wykonać humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm na powierzchni 7124,15 m². W dokumentacji projektowej (10_Projekt Zagospodarowania Terenu.pdf) powierzchnia łączna projektowanych skarp i zieleni wynosi 7500 m². Prosimy o podanie jaką powierzchnię należy przyjąć w kosztorysie ofertowym pod założenie trawnika na skarpach oraz na terenie płaskim.

Odpowiedź:

7124.15 m².

Pytanie 9:

Z dokumentacji projektowej (10_Projekt Zagospodarowania Terenu.pdf) wynika, że w ramach rekompensaty za usunięcie drzew planuje się nowe nasadzenia w postaci drzew z gatunków rodzimych takich jak: głóg pospolity, jarzab pospolity, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły. W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze nie uwzględniono nasadzeń drzew. Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać nasadzeń drzew

Odpowiedź:

Nie należy uwzględniać nasadzeń.

Pytanie 10:

Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji drzew przewidzianych do wycinki. Prosimy o wskazanie lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź:

Lokalizacja drzew jest wyszczególniona w Załączniku nr 2 do decyzji Wójta Gminy Kościerzyna nr OS.6220.23.2021.DŻ.13

Pytanie11:

Zgodnie z opisem projektu docelowej organizacji ruchu na stronie 3 pkt.4 należy wykonać w grupie wielkości małe „M” oklejone folią odblaskową II generacji a na stronie 5 pkt.6 należy wykonać w grupie wielkości „średnie” oklejone folią I generacji. W związku z powyższymi nieścisłościami proszę o podanie grupy wielkości oraz typu folii odblaskowej dla znaków pionowych.

Odpowiedź:


Projektowane oznakowanie pionowe należy wykonać w grupie wielkości: małe “M”, tarcze znaków z folii odblaskowej II generacji.

Pytanie: 12

Udostępniona dokumentacja projektowa (10_Projekt Zagospodarowania Terenu.pdf) oraz przedmiar (_Przemiar_.pdf.) nie obejmuje pielęgnacji trawników. Prosimy o informacje na jaki okres należy uwzględnić pielęgnacje trawników w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu numer 2 i 8.

Z up. Wójta

Grzegorz Wójcik
Zastępca Wójta