




Przekrój konstrukcyjny A-A
- hm 0+80,00 -



Przekrój konstrukcyjny B-B
- hm 3+18,00 -



Przekrój konstrukcyjny C-C
- hm 8+40,00 -



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m²
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 20 cm
stabilizacja cementowa o R_m => 2,5 MPa gr. 15 cm

1

mieszanka kamienna 0/31,5 gr. 15 cm
zasyпка z gruntu rodzimego

2

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych				
Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V 7342/3/75/98 DOŚ/BO/1648/01		Data: 07.12.2020r.
Asystent:	mgr inż. Tomasz Urbanowicz mgr inż. Mirosława Krzeczowska			Stadium: PB
Temat:	PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI GRUNTOWEJ Z MIEJSCOWOŚCI RADZIECHÓW NA OSETNICĘ NA TERENIE DZIAŁEK NR 30/2, 78, 831/298, 70, 68 OBRĘB RADZIECHÓW, NR 2/2, 2/1, OBRĘB JADWISIN			Skala: 1:50
Inwestor:	GMINA ZAGRODNO ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO			Nr rys.: 2
Tytuł rys.:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				