


PRZEKRÓJ POPRZECZNY



Projekt konstrukcji nawierzchni
Projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 zag. mechanicznie gr warstwy po zagęszczeniu 15cm wg PN-EN 13242+A1 2010 (szerokość 3,50m wg. PZ1)
Projektowana warstwa podbudowy z m. kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie gr. 20cm (szerokość - 3,80m)
Istniejący grunt rodzimy (piasek po przeprofilowaniu poprzecznym i podłużnym i zagęszczeniu (szerokość 4,50m)
Podłoże: grunt rodzimy - typ nośności G1

Etap wykonania robót:

- Usunięcie warstwy humusu wraz z wyrównaniem karp po wycince w pasie robót przebudowy drogi tj. na szerokości proj. korony drogi wraz z pasem skarp i rowów,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z wyrównaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni drogi. Pozycja obejmuje profilowanie poprzeczne i podłużne równiarką (ewentualnie koparką) polegające na uformowaniu korpusu drogi gruntem pozyskanym z profilowania rowów odwadniających oraz wykonanie koryta pod proj. warstwy konstrukcji nawierzchni.
- Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm.
- Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 15 cm.
- Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm
- Ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót.

Jednostka projektująca: "DiM Projekt" P.P.W. Drogi i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J. Wybickiego 20 kom. 0608-358-877 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766			
Investor:	Państwowe Gospodartwo Leśne. Lasz Państwowe, Nadleśnictwo Partaki		Branża: Drogowa
Nazwa obiektu:	DROGA POŻAROWA NR 2		Stadium: P.W.
Lokalizacja:	dz. nr 270/3, 2027/2752, 701, 2039/2831, 2049/2921, 2055/296, 2051/291, 2037/2821, 282/3, 2038/2822, 2029/2742, 2029/2742,		Skala: 1:50
Temat:	Przebudowa drogi pożarowej nr 20 cz. II w Leśnictwie Jastrząbka		Data: Maj 2021
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny	rys. nr: 3	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
b. drogowa projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os	