

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : nr obrębu 0009, nazwa obrębu Mojusz, gm. Siera-kowice; pow. kartuski, dz.nr 257/11
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

DATA OPRACOWANIA : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Kotłownia - zgodny z instrukcją producenta				
1 d.1	KNR-W 4-02 0410-07 analiza indywidualna	Demontaż kotłowni - (kotła, pogrzewacza wody, pomp, rozdzielacza, sterowania, zaworów, rurociągów co. wod. itp.)	kpl.	1,00		
2 d.1	KNR-W 2-15 0501-05 analiza indywidualna	Kotły wodne zagazowujące drewno typu Atmos DC22S - o mocy 22 kW, ładomat, zawór termoregulujący (trójdrogowy z termostatem), termometr, manometr, termostat spalinyowy z dopasowaniem do istniejącego wkładu kominowego lub równoważny - zgodny z instrukcją producenta	kocioł	1,00		
3 d.1	KNR-W 4-01 0324-02 analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł	szt.	1,00		
4 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana drzwiczek wyczystnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00		
5 d.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.	m ²	7,20		
6 d.1	KNR-W 2-15 0507-01 analiza indywidualna	Zbiornik buforowy o pojemności 1000 litrów akumulacyjny z izolacją i fundamentem betonowym.	kpl.	1,00		
7 d.1	KNR-W 2-15 0145-01 analiza indywidualna	Pompy wirowe o napędzie elektrycznym wg. instrukcji producenta	kpl.	1,00		
8 d.1	KNR 2-15 0103-01 analiza indywidualna	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15-25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych wg. instrukcji producenta	kpl.	1,00		
9 d.1	KNR INSTAL 0101-02 analiza indywidualna	Rurociągi miedziane o śr. zew. 15, 18, 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych wg. instrukcji producenta	kpl.	1,00		
10 d.1	KNR INSTAL 0109-01 analiza indywidualna	Zawory przelotowe i zwrotne wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15-25 mm wg. instrukcji producenta	kpl.	1,00		
11 d.1	KNR 9-25 0101-01	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 6-8 mm otulinami	kpl.	1,00		
12 d.1	KNR 5-18 1101-04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg. 10A/Z wykonywane przewodami YDY do 2.5mm ² w rurach izolowanych płaszczem n.t. z osprzętem szczelnym	szt.	1,00		
13 d.1	KNR-W 2-17 0137-01	Kanał nawiewny typu „Z” PCV 160, kratki	kpl.	1,00		
14 d.1	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c. o. w budynkach mieszkalnych (protokół)	kpl.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: