

**PRZEDMIAR ROBÓT zał nr 9 do SWZ DZP.16.23.10.2024**

**Remont drogi powiatowej nr 3308S - ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach**

1	2	3	4	5	6,00	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,83		
2	Kalkulacja własna	-	Opracowanie projektu, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie likwidacja tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
<b>Razem roboty przygotowawcze</b>							
<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>							
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 10 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	70,00		
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	m²	750,00		
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej z oporem wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją	mb	2 500,00		
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej/lawie betonowej wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją	mb	150,00		
7	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy chodnika o grubości 10 cm wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją	m²	500,00		
8	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnią 10 cm wraz z wywozem i utylizacją	m²	9 000,00		
<b>Razem roboty rozbiórkowe</b>							
<b>III. ROBOTY ZIEMNE</b>							
9	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 36 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z załadunkiem odwozem i utylizacją - chodniki i zjazdy	m²	500,00		
10	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 44 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy - pierścień ronda	m²	250,00		
<b>Razem roboty ziemne</b>							
<b>IV. REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI</b>							
11	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm Rm=2,5Mpa (w wycenie należy ująć transport mieszanki w miejsce wbudowania)	m²	250,00		
12	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²	250,00		
13	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, średnia gr. 2 cm	t	450,00		
14	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy tłuczniewą emulsją bitumiczną.	m²	9 000,00		
15	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją bitumiczną.	m²	9 000,00		
<b>Razem remont nawierzchni jezdni</b>							
<b>V. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, KRAWĘŻNIKI</b>							
16	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Wykonanie rowka (wraz z odwozem i utylizacją), ułożenie krawężnika betonowego na lawie betonowej z oporem - krawężniki betonowe zwykłe 15x30, najazdowe 15x22, skośne 15x22/30	mb	2 500,00		
17	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Wykonanie rowka (wraz z odwozem i utylizacją), ułożenie obrzeża betonowego na lawie betonowej - obrzeża betonowe 30x8	mb	150,00		
18	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 z dowozu o grubości 15 cm	m²	600,00		
19	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²	600,00		
20	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor szary, fazowana – chodnik)	m²	450,00		
21	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor czerwony, fazowana – zjazdy, pierścień)	m²	300,00		

22	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka integracyjna z wypustkami, kolor żółty, prostokąt, fazowana – przy przejściach dla pieszych)	m <sup>2</sup>	20,00		
23	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Rozebranie kostki brukowej betonowej, uzupełnienie podbudowy profilowaniem, zagęszczeniem oraz ponownym ułożeniem na podsypce cementowo piaskowej 1:4	m <sup>2</sup>	50,00		
<b>Razem remont nawierzchni chodników</b>							
<b>VII.</b>			<b>ODTWORZENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO</b>				
24	Kalkulacja własna	D.07.02.01	Rozbiórka części obecnego oznakowania pionowego, wywóz, utylizacja, zakup, transport i montaż nowego oznakowania (tablice wraz ze słupkami) zgodnie z wykazem ujętym w OPZ	kpl.	1,00		
25	Kalkulacja własna	-	Rozbiórka istniejących, wywóz, utylizacja, zakup, transport i montaż nowych barier olsztyńskich U-12 a, kolor żółty	m	100,00		
26	Kalkulacja własna	-	Rozbiórka istniejących, wywóz, utylizacja, zakup, transport i montaż nowych balustrad dla niepełnosprawnych, kolor żółty	m	170,00		
27	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągłe i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne) - oznakowanie białe	m <sup>2</sup>	900,00		
28	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągłe i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne) - kolor	m <sup>2</sup>	190,00		
<b>Razem odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego</b>							
<b>VIII.</b>		D.01.02.04	<b>REMONT ODWODNIENIA</b>				
29	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Wykonanie przykanalika o średnicy 200 mm wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	mb	20,00		
30	Kalkulacja własna	D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.04.02 D.05.03.05b D.05.03.05a	Budowa kompletnego wpustu ulicznego z osadnikiem i syfonem wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	szt.	4,00		
<b>Razem remont odwodnienia</b>							
<b>IX.</b>			<b>ROBOTY POZOSTALE</b>				
31	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	20,00		
32	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych na zaprawie szybkowiążącej wraz z wymianą włączu na nowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	3,00		
33	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa wpustu deszczowych z zastosowaniem pierścieni regulacyjnych na zaprawie szybkowiążącej wraz z wymianą kraty na nową z żeliwa sferoidalnego, zawiasowa i zakręcana, klasa D400	szt.	24,00		
34	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów	szt.	30,00		
35	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa studni kablowych	szt.	5,00		
36	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy średniej grubości warstwy humusu 10 cm - zieleńce odtworzenie	m <sup>2</sup>	3 300,00		
<b>Razem roboty pozostałe</b>							
<b>X.</b>			<b>TABLICE INFORMACYJNE</b>				
37	Kalkulacja własna	-	Zakup, transport, montaż tablic informacyjnych - 2 szt.	kpl	1,00		
<b>Razem tablice informacyjne</b>							

**Wartość wykonania zadania netto**  
**Podatek VAT**  
**Wartość brutto**