
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Doposażenie terenu rekreacyjnego w Olimpinie
ADRES INWESTYCJI : Olimpin, działki 234/1, 239/1
INWESTOR : Gmina Nowa Wieś Wielka
ADRES INWESTORA : 86-060 Nowa Wieś Wielka , ulOgrodowa 2
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Borowski
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV: 36535200-2 - Wyposażenie placów zabaw
CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2021

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW OLIMPIN

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	0,11	ha	0,11	
				RAZEM	0,11
2	KNR 2-09	Demontaż zestawu zabawowego	szt		
d.1	0422-04	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zestawu zabawowego, sposób utylizacji w gestii wykonawcy	szt		
d.1		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY-opis patrz wg projektu					
4	kalkulacja własna	Ławka parkowa	szt.		
d.2		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW -opis patrz wg projektu					
5	kalkulacja własna	Zestaw zabawowy 3 wieżowy	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6	kalkulacja własna	Zestaw zabawowy "straż pożarna"	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7	kalkulacja własna	Zestaw zabawowy z piaskownicą	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
8	kalkulacja własna	Urządzenie zabawowe "lokomotywa"	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
9	kalkulacja własna	Karuzela	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10	kalkulacja własna	Huśtawka potrójna	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
11	kalkulacja własna	Urządzenie zabawowe "samochód"	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12	kalkulacja własna	Bujak sprężynowy podwójny	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4 PRZENIESIENIE URZĄDZEŃ					
13	kalkulacja własna	Przeniesienie ławki parkowej	szt.		
d.4		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	kalkulacja własna	Przeniesienie bujaka sprężynowego	kpl		
d.4		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5 TRAWNIK					
15	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.5	0125-04	1066	m ²	1066,00	
				RAZEM	1066,00
16	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.5	0218-03	115	m ³	115,00	
				RAZEM	115,00
17	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.5	0208-02	0,11	ha	0,11	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW OLIMPIN

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,11
18		Rozłożenie siatki na krety	m ²		
d.5	kalk. własna	1066	m ²	1066,00	
				RAZEM	1066,00
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m ²		
d.5	0408-02	1066	m ²	1066,00	
				RAZEM	1066,00