

## Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „**Przebudowa przepustu w drodze wojewódzkiej nr 214 w km 81+375 w m. Skorzewo**”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy z uwzględnieniem co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym na realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania terenu budowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
4. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych Prawem budowlanym, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branż wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania:

- a) drogowa,
- b) geotechniczna,
- c) konstrukcyjno-inżynierska (mostowa) przepusty i kładka,
- d) środowiskowa,
- e) geodezyjna,
- f) inne – wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym min.

- a) Kierownik budowy – 1 osoba, (w specjalności **mostowej** lub równoważne)
- b) Kierownik robót branży drogowej - min. 1 osoba,
- c) Specjalista ds. geotechnicznych – wg potrzeb,
- d) Nadzór archeologiczny – wg potrzeb,
- e) Geodeta – min. 1 osoba,
- f) *inne – wg potrzeb.*

*Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.*

- 5. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt .
- 6. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz złom metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, na odległość do 30 km licząc od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie przyjęcia materiałów należy do Kierownika RDW.
- 7. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty.
- 8. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru każdorazowo sporządzają pisemny protokół.
- 9. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego (jeżeli zajdzie konieczność wycinki). Drewno z wycinki należy przewieźć do bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach. Zalecana długość dostarczonej dłużycy do wyznaczonego miejsca to od 3,0 do 4,0 mb.
- 10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 214 przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty.
- 11. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 214 przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach) Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i

piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.

12. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi w stanie technicznym nie pogorszonym (zapewniającym przejezdnosc) do dnia protokolarnego odbioru koncowego robót przez Zamawiajacego, w tym likwidujac wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontów czastkowych w sezonie letnim masą asfaltową na gorąco, a w sezonie zimowym masą asfaltową na zimno.
13. Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac prace budowlane, aby w okresie od 1 pazdziernika do 31 marca, mozliwe bylo funkcjonowanie oswietlenia istniejacego (lub nowego oswietlenia je zastepujacego).
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc prawną z tytulú szkód komunikacyjnych poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi objetego zamowieniem.
15. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowiazowac bedzie od momentu przekazania placu budowy do momentu podpisania protokolu odbioru koncowego robót, z wyłączeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze wojewodzkiej nr 214.
16. W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dróg objazdowych. Wymaga sie, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnie bitumiczna lub z plyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrębnej zaplacie i ktory nalezy ujac w cenie oferty.
17. W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenów przyleglych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych oplac ponosi Wykonawca.
18. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiazek uregulowania roszczeń osób trzecich związanych z pogorszeniem sie stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będacym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu Wykonawcy.
19. Wykonawca przed rozpoczeciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególnosci dokladnie tych, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem robót zlego stanu technicznego obiektów znajdujacych sie w pobliżu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby zniwelowac dalszą degradację tych obiektów. **Nalezy przekazac Zamawiajacemu pelną dokumentację fotograficzną i opisową w ciągu miesiaca od podpisania Umowy.**
20. Ww. inwentaryzacje zostana poświadczone, spisanyymi w obecności Inspektora nadzoru protokołami, przez Wykonawce i gestorów lub zarzadców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych.

21. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających i przekazuje ją Inspektorowi Nadzoru.
22. Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie objętym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. **Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót.**
23. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych zakresem przedmiotu zamówienia, dokona pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich zgodności z przepisami i normami.
24. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu:
- Program Zapewnienia Jakości;
  - projekty organizacji ruchu na czas budowy;
  - dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających;
  - Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych.
- Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane.** Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub uprawnionego geodety) oraz edytowalną wersję elektroniczną mapy, możliwą do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).
25. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiającemu operat kolaudacyjny sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej Umowy w **3 egz.** w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na płycie CD/DVD). Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była wydzielona.
- Kolaudat powinien zawierać między innymi:
- 1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo budowlane,
  - 2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

- 3) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,
  - 4) kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią,
  - 5) dziennik budowy,
  - 6) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych,
  - 7) recepty i ustalenia technologiczne,
  - 8) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe,
  - 9) protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a .
  - 10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji,
  - 11) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  - 12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robót,
  - 13) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych.
26. Ponadto jako załącznik do kolaudatu należy przygotować w osobnym opracowaniu dodatkowy egzemplarz dokumentacji powykonawczej przepustu zawierającą:
- 1) Kopię projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,
  - 2) Informację o urządzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:
    - a) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z informacją o tych urządzeniach (jakie medium, jakie przekroje, kto jest właścicielem lub zarządcą),
    - b) projekty branżowy powykonawczy,
  - 3) Kopie pozwoleń (jeżeli występują):
    - a) Zaświadczenie z PUW,
    - b) Wodnoprawnego,
27. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w innych dokumentach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, musi

umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego).

**28. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych z dostosowaniem się do powyższych wymagań.**

29. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować, jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego obowiązków, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania Umowy.
30. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba, Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego lub ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający.

*Koniec*