ogrodzenie z niskich palików drewnianych wokół trawnika 49 mb, paliki w rozstawie co 1,5 m- 34 szt.

trawnik projektowany 140 m2

platan wschodni 'Minaret'/8 rozstawa 6 m

WP01(0+011.95) 85.06/85.04/82.95

WP02(0+040.85) 84.67/84.65/82.59

WP03(0+070.63) 84.20/84.18/82.42 Pz=57.3m²

WP04(0+098.05) 83.91/83.89/82.17

WP05(0+102.90) 83.98/83.96/82.20 Pz=222.4m²

WP06(0+108.29) 83.90/83.88/82.12 Pz=115.3m²

WP07(0+116.45) 83.92/83.90/82.12 Pz=121.5m²

WP08(0+129.85) 84.20/84.18/82.42 Pz=274.1m²

WP09(0+145.07) 84.14/84.12/82.37 Pz=367.4m²

WP10(0+173.81) 84.20/84.18/82.42 Pz=113.5m²

wiśnia piłkowana 'Amanogawa'/6 rozstwa 5 m

irga/30 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/44 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/20 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/41 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/42 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/26 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/33 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/24 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/36 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/41 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/24 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/47 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

róża/20 szt. rozstawa 0,6x0,6 m I rząd 0,6 m od obrzeża

irga/24 szt. rozstawa 0,7x0,7 m I rząd 0,6 m od obrzeża

RABATA A SZCZEGÓŁ NA RYS. NR 2

RABATA B SZCZEGÓŁ NA RYS. NR 2

RABATA C SZCZEGÓŁ NA RYS. NR 2

klon polny 'Elsrijk'/2 rozstawa 5,5 m

klon polny 'Elsrijk'/1

klon polny 'Elsrijk'/6 rozstawa 5,5 m

wiśnia piłkowana 'Amanogawa'/7 rozstwa 4 m

róża/113 szt. rozstawa 0,6x0,6 m I rząd 0,6 m od obrzeża

róża/78 szt. rozstawa 0,6x0,6 m I rząd 0,6 m od obrzeża

róża/41 szt. rozstawa 0,6x0,6 m I rząd 0,6 m od obrzeża

róża/50 szt. rozstawa 0,6x0,6 m I rząd 0,6 m od obrzeża

zieleń istniejąca do zachowania

Gmina Komorniki
Arkusz nr 3

POCZĄTEK BUDOWY ul. MIĘTOWEJ

KONIEC BUDOWY ul. MIĘTOWEJ

Legenda

- drzewo projektowane
- krzewy projektowane
- tereny zieleni istniejącej
- trawnik projektowany
- rabaty projektowane
- paliki drewn. wokół trawników proj.

TEMAT: Zagospodarowanie zielenią ul. Miętowej na odc. ul. Lawendowa - ul. Strażewicza w Plewiskach

Tytuł: Projekt zagospodarowania zielenią

INWESTOR	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Gmina Komorniki, ul. Stawa 1, 62-052 Komorniki	Cony Sp. z o.o., ul. Bonin 28/20, 60-658 Poznań

PROJEKT ZIELENI	PODPIS
Joanna Mrowińska	

DATA	SKALA	NR RYS.
listopad 2022	1:250	1