

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
<b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo</b>				
<b>Lp</b>	<b>Nr SST</b>	<b>Opis</b>	<b>jm</b>	<b>Ilość</b>
<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,14
<b>Roboty ziemne</b>				
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechanicznymi profilowaniami i zagęszczeniami	m <sup>2</sup>	322,00
<b>Podbudowy</b>				
3	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	235
4	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	31
<b>Nawierzchnie</b>				
5	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz szara i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	235
6	D-08.02.02	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfaz kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	31
<b>Elementy ulic</b>				
7	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe	m <sup>2</sup>	16,00
8	D-07.02.01	Montaż słupka z rury stalowej wraz z przymocowaniem znaku drogowego D-6, wielkość średnia, generacja folii II	kpl	2,00
9	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdy i wejścia od str posesji)	m	146
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni)	m	146
11	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienki	szt.	1