



Obróbka blacharska krawędzi szczytowej dachu



Szczegół obróbek blacharskich
blacha ocynkowana gr. 0,7mm



- Uwaga:
- ilość dybli dla mocowania styropapy na dachu - w strefie środkowej 2 kołki /1m2, w strefie przegowej szer. 2 m -3 kołki/1m2, w strefie narożnikowej 4 kołki /1m2,
 - ilość dybli dla mocowania styropianu na ścianach - 4szt w strefie środkowej i 6szt. w strefie krawędziowej szer. 2m.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"			
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Leśnierz		
Adres	Leśnierz 6 gm. Ozorków dz. nr 50		
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa		
Tytuł rysunku	Szczegół rozwiązań pasa krawędziowego dachu	Nr rys.	A-7
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK08	Podpis:	Skala : 1 : 20
			Data : 11.2022