




zbrojenie dolne



zbrojenie górne



Wylewka WL1 zestawienie dla jednego elementu

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Dług. całk. (m)		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-I	A-IIIIN	
							ø 6	ø 10	ø 12
WL1	1	1	12	3,24	15	15			48,60
		2	10	2,35	16	16		37,60	
		3	6	1,67	8	8	13,36		
		4	10	1,79	14	14		25,06	
Długość wg średnic (m)							13	63	49
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							2,97	38,66	43,16
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							2,97	81,82	
Ogółem (kg)							84,78		

Elementy		Nr pręta	Schemat (cm)	Miano
Nazwa	Ilość			
WL1	1	1	324	ø 12 A-IIIN L=3,24(m)
		2	235	ø 10 A-IIIN L=2,35(m)
		3	62 56	ø 6 A-I L=1,67(m)
		4	179	ø 10 A-IIIN L=1,79(m)

- Klasa betonu, klasa ekspozycji i otulina wg rysunku schematu stropu.
- Jeżeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiązują zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
- Kształty figur prętów zbrojenia podano w sposób uproszczony. Średnice zagięć ustalić na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
- Jeżeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to należy uważać je za oś materiałową a dokładną lokalizację ustalić na podstawie rysunków schematycznych konstrukcji.

00	Wersja oryginalna	mgr inż. A. Zarzecka	20.10.2021
Rew	Opis zmian:	Sporządził:	Data:
Rewizje			

INWESTOR: □TBS Sp. z o.o. w □strołęce		WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434	
OBIEKT: Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego		PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE: mgr inż. A. Zarzecka upr. bud. PDL/0070/POOK/08	
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 50097/5, 50097/13, oraz część działek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2			
STADIUM:	DATA: 07.09.2021	SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU: WYLEWKA ŻELBETOWA
	BRANŻA:		RYS. NR: K-2
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !			
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			