

Kosztyorys inwestorski

Budowa : Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w Masłowie dz. nr 1181 oraz odmulenie rowów
Obiekt : Konserwacja zbiornika oraz rowów melioracyjnych
Adres : Obęb:Masłowo, gm.Rawicz

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I Odbudowa zbiornika małej retencji w Masłowie			
I.A Roboty ziemne			
1	ZAL1 010-1901-04-20 Odwodnienie- pompowanie wody	168,00	m-g
2	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp roślinności	8,48	100 m2
3	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa Wygrabienie roślinności ze skarp	8,48	100 m2
4	KNNR 001-0202-08-20 Załadunek i wywóz roślinności i zanieczyszczeń na składowisko	15,50	mp
5	KNNR 001-0213-01-10 MRRiB Wykopy wykonywane w gruncie kat.I-III spycharkami: 74 kW /100 KM/ z przepchnięciem na odl. do 30m-istniejące przyzmy	450,00	m3
6	ZAL1 001-0215-01-10 MRRiB Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW /100 KM/	450,00	m3
7	KNNR 001-0202-08-20 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 8 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 10-15 t/ wraz z utylizacją	536,41	m3
8	KNNR 001-0208-02-20 MRRiB Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 10-15 t	536,41	m3
9	KNNR 001-0201-07-20 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II i samochód 10-15 t/ w celu uzupełnienia skarp	348,80	m3
10	wycena własna Zakup piasku	348,80	m3
11	KNNR 001-0402-01-00 MRRiB Formowanie i zagęszczenie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami, w gruncie kat. I-II, ubijkami	348,80	m3
12	KNNR 010-0502-03-10 MRRiB Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu"	101,00	m
13	KNNR 001-0503-01-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III	484,00	m2
14	KNNR 001-0505-01-00 MRRiB Darniowanie skarp na płask (darnina z rolki) z przybiciem palikami	110,00	m2
15	KNNR 001-0507-01-00 MRRiB Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5 cm	374,00	m2
16	KNNR 001-0502-01-00 MRRiB Mechaniczne plantowanie terenu kat. I-III	1 500,00	m2
17	kalkul. własna Stojak na rowery z osadzeniem na fundamencie	1,00	szt
18	kalkul. własna Ławka z osadzeniem trwałym na fundamencie	3,00	szt
19	kalkul. własna Tablica edukacyjno-informacyjna z osadzeniem na fundamencie	1,00	szt

Kosztorys inwestorski

I. Odbudowa zbiornika małej retencji w Masłowie
I.A. Roboty ziemne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20	ZAL1 010-2004-03-00 Montaż klapy zwrotnej śr 500mm , o powierzchni klapy: do 0,4 m2	1,00	szt
I.B Rowy na dz. nr 105/2 i 1184-dł. 320m			
21	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	3,20	100 m
22	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	3,20	100 m

--- Koniec wydruku ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w Masłowie dz. nr 1181 oraz odmulenie rowów

Obiekt : Konserwacja zbiornika oraz rowów melioracyjnych

Adres : Obęb:Masłowo, gm.Rawicz

Kosztorys inwestorski

Inwestor : Gmina Rawicz

Adres : ul. M.J.Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Kosztorys inwestorski

Budowa : Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w Masłowie dz. nr 1181 oraz odmulenie rowów
Obiekt : Konserwacja zbiornika oraz rowów melioracyjnych
Adres : Obęb:Masłowo, gm.Rawicz

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I Odbudowa zbiornika małej retencji w Masłowie		
I.A	Roboty ziemne	
I.B	Rowy na dz. nr 105/2 i 1184-dł. 320m	
Razem : Odbudowa zbiornika małej retencji w Masłowie		
Wartość kosztorysowa robót :		

Kosztorys inwestorski

Budowa : Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej w Masłowie dz. nr 1181 oraz odmulenie rowów
 Obiekt : Konserwacja zbiornika oraz rowów melioracyjnych
 Adres : Obęb:Masłowo, gm.Rawicz

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

I Odbudowa zbiornika małej retencji w Masłowie

I.A Roboty ziemne

1	ZAL1 010-1901-04-20 Odwodnienie- pompowanie wody	168,00	m-g			
2	KNR 1501-0114-04-00 IGM Warszawa Ręczne wykoszenie ze skarp roślinności	8,48	100 m2			
3	KNR 1501-0115-02-00 IGM Warszawa Wygrabienie roślinności ze skarp	8,48	100 m2			
4	KNNR 001-0202-08-20 Załadunek i wywóz roślinności i zanieczyszczeń na składowisko	15,50	mp	2,50000		
5	KNNR 001-0213-01-10 MRRiB Wykopy wykonywane w gruncie kat.I-III spycharkami: 74 kW /100 KM/ z przepchnięciem na odl. do 30m-istniejące przyzmy	450,00	m3			
6	ZAL1 001-0215-01-10 MRRiB Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW /100 KM/	450,00	m3			
7	KNNR 001-0202-08-20 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 8 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 10-15 t/ wraz z utylizacją	536,41	m3			
8	KNNR 001-0208-02-20 MRRiB Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t	536,41	m3	7,00000		
9	KNNR 001-0201-07-20 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II i samochód 10-15 t/ w celu uzupełnienia skarp	348,80	m3			
10	wycena własna Zakup piasku	348,80	m3			
11	KNNR 001-0402-01-00 MRRiB Formowanie i zagęszczenie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami, w gruncie kat. I-II, ubijakami	348,80	m3			
12	KNNR 010-0502-03-10 MRRiB Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu"	101,00	m			
13	KNNR 001-0503-01-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III	484,00	m2			
14	KNNR 001-0505-01-00 MRRiB Darniowanie skarp na płask (darnina z rolki) z przybiciem palikami	110,00	m2			
15	KNNR 001-0507-01-00 MRRiB Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5 cm	374,00	m2			

Kosztorys inwestorski

I. Odbudowa zbiornika małej retencji w Masłowie
I.A. Roboty ziemne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	KNNR 001-0502-01-00 MRRIB Mechaniczne plantowanie terenu kat. I-III	1 500,00	m2			
17	kalkul. własna Stojak na rowery z osadzeniem na fundamencie	1,00	szt			
18	kalkul. własna Ławka z osadzeniem trwałym na fundamencie	3,00	szt			
19	kalkul. własna Tablica edukacyjno-informacyjna z osadzeniem na fundamencie	1,00	szt			
20	ZAL1 010-2004-03-00 Montaż klapy zwrotnej śr 500mm , o powierzchni klapy: do 0,4 m2	1,00	szt			

I.B Rowy na dz. nr 105/2 i 1184-dł. 320m

21	KNR 1501-0116-04-02 IGM Warszawa Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, przy szerokości dna: ponad 0,40 do 0,80 m	3,20	100 m			
22	KNR 1501-0113-04-02 IGM Warszawa Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o grubości ponad 30 do 40 cm, cieków o szerokości dna: ponad 0,6 do 0,8 m	3,20	100 m			
Wartość kosztorysowa robót						

--- Koniec wydruku ---