

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
REMONT BUDYNKU WZ W CHOSZCZNIE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn. [zł netto]	Wartość [zł netto]
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa obm. 29,67*12,44	m2	369,095		
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	369,095		
3	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2	369,095		
4	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm obm. 29,67*2 w celu wypoziomowania właściwych spadków i powierzchni dachu. Krotność = 2	m	59,34		
5	KNR 2-02 0613-03 -analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho dach dołożenie jednej warstwy grubości 10 cm.	m2	312		
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe papa nawierzchniowa gr.5,2 mm	m2	369,095		
7	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniwych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej obm. 20,25*0,25 + komin obm. (0,50+0,40)*2*0,25=0,45 m2.	m2	5,513		
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku blacha osłonowa i maskująca na dachu. obm. 20,25+12,44+12,64+10,60*1,10	m2	56,99		
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej trapezowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obm. 20,25+12,44+12,64+10,60*1,10 blacha osłonowa i maskująca na dachu.	m2	56,99		
10	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku obm. 20,25	m	20,25		
11	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	20,25		
12	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku obm. 3,95*2	m	7,9		
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	7,9		
14	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	32		

15	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni z gruntowaniem obm. 70,36*3,15-32,00	m2	189,634		
16	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc odporna na zabrudzenia	m2	189,634		
17	KNR-W 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie	szt.	80		
18	KNR-W 4-03 0703-03	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji stalowej przykręcanych na śruby	szt.	4		
19	KNR-W 4-03 0704-08-analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach- drut stalowy fi 8 mm.	m	94		
20	KNR-W 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.	12		
21	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4		
22	KNR 0-19 0931-08-analogia	Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie obm. 1,44*2,08 drzwi wejściowe 1,00 metr szerokości kolejne 0,44 .	m2	2,995		
23	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	53		
24	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obm. podjazd dla niepełnosprawnych 1,20*14,20 , 2,46*1,52 oraz dojście do wejścia schodkami 10,20*1,00 .	m2	30,979		
25	KNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	5,5		
26	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 2	m2	190,5		
27	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	42		
28	NNRKNB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 obm. 190,5+30,979 podjazdu dla niepełnosprawnych i dojścia + chodnik 2,105*11,20	m2	246,559		
29	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa placu rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	215,58		
30	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm obm.0,15*0,20*1,20	m3	0,036		

31	KNR-W 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych z elementów przęsła -wykonanie furtki w ogrodzeniu 1,00 m szerokości.	m2	1,4		
32	KNR-W 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego obm. 3,40*0,05*0,10 pokrywa składu opału.	m3	0,017		
33	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej (2,30+2,30+3,4)*0,25	m2	2		
34	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe obm. 2,30*3,40	m2	7,82		
35	NNRNKB 202 0930-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)- tynk mozaikowy cokół.	m2	23,208		
36	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju obm.0,30*0,30*2 sztuki.	m2	0,18		
37	KNNR 3 0804-08-analogia	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju- oczyszczenie i uzupełnienie fug.	m2	20		
38	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	41,2		
39	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 obm. 0,50*0,40*0,60	m3	0,12		
40	KNR 4-02 0416-01	Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm3	szt.	1		
41	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie obm. 6,50*3,95	m2	25,675		
42	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm odpowietrzniki kanalizacyjne lub wywiewne.	szt.	12		
					RAZEM NETTO [zł]	
					PODATEK VAT 23% [zł]	
					RAZEM BRUTTO [zł]	

SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE KOSZTORYSU OFERTOWEGO		
Stawka roboczogodziny [r-g]		zł
Koszy pośrednie [Kp R+S]		%
Zysk [Z R+S]		%
Koszty zakupu [Kz M]		%