


4	
8 cm	prefabrykowane betonowe płyty ażurowe z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem mieszkanką traw
15 cm	kruszywo z mieszkanki niezwiązanej C90/3 frakcji 31.5/63

5	
8 cm	kostka betonowa z demontażu ścianki czołowej
15 cm	beton cementowy kl. C16/20



1	
10 cm	destrukta asfaltowy stabilizowany mechanicznie
36 cm	grunt zasypowy CBR ≥ 25 stabilizowany mechanicznie
2x13 cm	obsypka z mieszkanki kruszywa CBR ≥ 25, stabilizowana mechanicznie
15 cm	obsypka z mieszkanki kruszywa CBR ≥ 25, stabilizowana mechanicznie
15 cm	podsyłka mieszkanki kruszywa CBR ≥ 25, stabilizowana mechanicznie
30 cm	tawa z mieszkanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31.5 stabilizowana mechanicznie

2	
4 cm	warstwa ścierna z AC 11 S 50/70 stabilizowana mechanicznie
	skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B3 ZM w ilości 0.4 kg/m²
5 cm	warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 stabilizowana mechanicznie
	skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B10 ZM/R w ilości 0.8 kg/m²
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31.5 stabilizowana mechanicznie
20 cm	warstwa odsączająca z mieszkanki kruszywa CBR ≥ 25, stabiliz. mechanicznie
38 cm	istn. przepust Ø300 mm

3	
4 cm	warstwa ścierna z AC 11 S 50/70 stabilizowana mechanicznie
	skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B3 ZM w ilości 0.4 kg/m²
5 cm	warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 stabilizowana mechanicznie
	skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B10 ZM/R w ilości 0.8 kg/m²
	istn. konstrukcja nawierzchni

Uwaga :

Roboty ziemne w rejonie podziemnej infrastruktury technicznej prowadzić sposobem ręcznym z uprzednim wykonaniem przekopów kontrolnych.

Zamawiający/Inwestor:				
Gmina Tuliszków Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 62-740 Tuliszków				
Jednostka projektowa:	Biuro Projektów Budowlanych VIA Jarosław Borecki, 42-125 Kłobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123			
Nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-343 W PIĘTNIE			Faza oprac. Operat wodno-prawny
Tytuł rys.	ROZBUDOWA PRZEPUSTU w km 0+006 - PRZEKROJE			Rys. nr D-4
Lokalizacja obiektu:	obręb 0009 Piętno, dz. nr ewid. : 267/2, 343 jedn. ewid. 302707_5 Tuliszków			Skala 1:50
Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Jarosław Borecki	767/01	Konstr.-bud.	25.07.2022 r.