



RZUT PODŁOGI 1:50



RZUT Z ARANŻACJĄ 1:50



WIDOK B, SKALA 1:50



Kierunek układania paneli



Płytki podłogowe 60x60 cm, grubość 9 mm,  
rektyfikowane, odporność na ścieranie: 4 6000  
Antypoślizgowość: R11  
Kolor: jasno szary przecierany – RAL5000

Ściany malować farbą odporną na zmywanie, matową  
Kolor: RAL 1013

**[S]** Panel szklany ze szkła hartowanego do kuchni,  
matowe w kolorze RAL  
wysokość: 60cm nad blatem

**[1]** Blat 245cm, gr. 5cm, gł. 60 cm  
wysokość do spodu blatu 75 cm  
Materiał blatu: płyta laminowana drewnopodobna,  
Kolor: RAL 7040

**[2]** UMYWALKA MONTOWANA W BLACIE  
Materiał zbliżony do Tectonit Ø 43 cm  
Kolor RAL 9005  
Bateria jednodźwigniowa, długość  
uchwyty min.16cm, wylot nieruchomy  
Kolor RAL 9005

**[3]** Blat wysuwany, gr. 5cm, gł. 45 cm, dł. 37 cm  
wysokość do spodu blatu 70 cm  
Materiał blatu: płyta laminowana drewnopodobna,  
Kolor: RAL 7040, Uchwyt – RAL 9005

**[L]** LODÓWKA W ZABUDOWIE 81,5x59,6x55cm  
Typ chłodziarko-zamrażarka

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Otwory drzwiowe oraz ilość i wielkość paneli należy  
sprawdzać w naturze po wykonaniu projektowanych  
ścianek ..

UWAGA:

RZUTY I PRZEKROJE NALEŻY ROZPATRYWAĆ  
WŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU

**Archigraf**

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA

e-mail: [pracownia@archigraf.eu](mailto:pracownia@archigraf.eu)  
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089

#### PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH - DOSTOSOWANIE BUDYNKU  
DOMU STUDENCKIEGO (DS) "TATRZAŃSKA" POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  
DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

ul. Tatrzańska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotów

#### INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA  
Pl. Politechniki 1  
00-661 Warszawa

#### ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Michał Bruckowski  
upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. arch. Monika Palczewska

mgr inż. arch. Julia Kazik

student WAPW Zuzanna Jakubowska

#### ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

#### DATA

10.02.2022r

#### SKALA

#### NAZWA RYSUNKU

PROJEKT REMONTU POKOJU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ -  
RZUT II PIĘTRA - PROJEKT PRZEDSIÓNKA

NAZWA PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	TYP RYSUNKU	POZIOM	NR RYSUNKU	REWIZJA
	PT	AR			02.3	1

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE  
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH