

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi renowacji posadzek wykonanych z deszczulek parkietowych w budynku w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wykonanie będzie polegało na cyklinowaniu posadzki a następnie na wykonaniu zabiegu trzykrotnego lakierowania podłogi. Lakier należy nanieść trzykrotnie w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta i zastosowaną technologią. Wymagane jest skalkulowanie ceny lakieru klasy Bona Traffic lub równoważnego o dużej odporności na ścieranie i przeznaczonego do lakierowania parkietów w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

W zakres zamówienia wchodzi następujące roboty które należy uwzględnić w kalkulacji ceny ryczałtowej:

1. Zerwanie listew-cokołów istniejących,
2. Cyklinowanie parkietu,
3. Uzupelnienie uszkodzonych deszczulek oraz podklejenie klawiszujących,
4. Wypełnienie szczelin „fugenkitem”,
5. Nałożenie trzech warstw lakieru,
6. Montaż nowych listew-cokołów w miejscach gdzie stare uległy zniszczeniu.
7. Zerwanie starego, przygotowanie podłoża i ułożenie nowego parkietu dostarczonego przez Wykonawcę w części dotyczącej Gmachu Głównego opisanej w przedmiarze jako „GG - 252”
8. Utylizacja starego, zerwanego parkietu i zbędnych starych listew przypodłogowych.

Zamówienie obejmuje następujące obiekty:

I. Hala Sportowa KUL przy ul. Konstantynów 1 G w Lublinie.

Lokal nr 5A.		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	155,060 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	106,71 m
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczulek bukowych na własne pióro.	10 szt.
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	155,060 m ²
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	500 kg

II. Collegium Jana Pawła II (Budynek Wysoki) przy ul. Al. Racławickie 14.

C-902,C-934,C-935,C-936,C-937,C-938,		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	157,932 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	127,070 m
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczulek bukowych na własne pióro.	20 szt.
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	157,932 m ²
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1400 kg

III. Collegium Norwidianum przy ul. Al. Racławickie 14.

Pokoje nr: CN-101, CN-102, CN-103, CN-104, CN-106, CN-107, CN-114		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	266,460 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	121,44 m
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczulek bukowych na własne pióro.	30 szt.
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	266,460 m ²
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	2000 kg

IV. Budynek Gmachu Głównego KUL przy ul. Al. Racławickie 14.

Dziekanat Wydziału Filozofii - GG-252		
1	Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew.	33,75 m ²
2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12, grubości do 20 mm, zatarte na ostro.	33,75 m ²
3	Ułożenie posadzki z deszczulek nowych	33,75 m ²
4	Cyklinowanie posadzki z deszczulek nowych	33,75 m ²
5	Montaż listew przyściennych z drewna liściastego.	23,680 m
6	Lakierowanie trzykrotne posadzek z deszczulek nowych.	33,75 m ²
7	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1000 kg.
Renowacja posadzek parkietowych : GG-36, Korytarze przy GG-145,203,251, pokoje GG-145, GG-209, GG-210, GG-211, GG-251		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczulek bukowych na własne pióro.	
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	

V. Budynek Konwiktu Księża Studentów KUL przy ul. I. Radziszewskiego 7 w Lublinie.

Pokoje mieszkalne nr: 11+12, 63,79,84,85,86,104,105,106,109		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	167,300 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	221,06 m
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczulek na własne pióro.	25 szt.
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	167,300 m ²
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1000 kg
6	(Uwaga: Obiekty wymieniony powyżej jest uprawniony do naliczenia 8% VAT. Obiekt zamieszkania zbiorowego został zdefiniowany w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 co uprawnia do naliczenia 8% VAT.)	

VI. Budynek Żeńskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie.

Pokoje mieszkalne piętro IV.		
1	Cyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	881,680 m ²
2	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	863,520 m
3	Wymiana w posadzce pojedynczych deszczulek bukowych na własne pióro.	50 szt.
4	Trzykrotne lakierowanie posadzek	881,680 m ²
5	Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg	1400 kg
	(Uwaga: Obiekty wymieniony powyżej jest uprawniony do naliczenia 8% VAT. Obiekt zamieszkania zbiorowego został zdefiniowany w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 co uprawnia do naliczenia 8% VAT.)	

Po odbiorze robót na obiekcie Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej obejmującej wynagrodzenie za ten obiekt.

Zamawiający zastrzega, że w związku z tym iż wynagrodzenie jest wynagrodzeniem **ryczałtowym**, a nie kosztorysowym, (płaci się za efekt końcowy a nie wykonane jednostki przedmiarowe), Wykonawca w cenie oferty powinien skalkulować wszystkie znane mu czynniki mające na tą cenę wpływ.

Na Wykonawcy ciążyć będą prace przygotowawcze polegające na opróżnieniu pomieszczeń z mebli i ruchomego wyposażenia, a po wykonaniu robót ponowne wniesienie tego wyposażenia. Wykonawca nie ma obowiązku wnoszenia dokumentów i książek, sprzętu elektronicznego. Ich wyniesienie i wniesienie zorganizuje Zamawiający.