

Uzgodnienie nr 39/PA/24 z dnia 14.03.2024

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w miejscowości Bugaj” na działce nr ewid. 67, 200. Zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej, zjazdów i poboczy z kruszywa łamanego.

Po zapoznaniu się z w/w opracowaniem firma G.EN. Operator Sp. z o.o. oddział w Twardogórze uzgadnia załączoną dokumentację techniczną pozytywnie z zachowaniem szczegółowych warunków uzgodnienia:

Warunki uzgodnienia:

1. Projektowaną nawierzchnię nad istniejącą siecią gazową śr/c należy wykonać zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki rury gazowej powinna wynosić nie mniej niż 0,8 m od powierzchni drogi, **przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.**
2. Projektowaną sieć, przyłącza, przykanaliki kanalizacji deszczowej w stosunku do istniejącej sieci gazowej śr/c należy wykonać zgodnie z zapisami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”.
3. W miejscach przejścia gazociągów średniego ciśnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami – gazociągi należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o odpowiednio dobranych parametrach i średnicach, wyprowadzoną poza krawędź drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przecięcia gazociągu z krawężnikami, a podczas ich montażu **nie umieszczać krawężników wzdłuż jego osi.** W przypadku pokrycia się trasy krawężników z osią gazociągu konieczne jest przesunięcie gazociągu w stronę chodnika. Wszelkie koszty związane z ewentualnym przesunięciem lub zagłębieniem gazociągu obciążają Inwestora. W/w prace należy uzgodnić i wykonywać pod nadzorem przedstawicieli G.EN. Operator O/Twardogóra.
5. Studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe oraz przykanaliki powinny znajdować się w odległościach normatywnych, poza strefą kontrolowaną gazociągu.
6. **Wykonane skrzyżowania podlegają odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogóra przed zasypaniem.** Wykonawca przed zasypaniem spisze protokół z odbioru wykonanego skrzyżowania.
7. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogóra.
8. **Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu równej 0,5 m na stronę od osi gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie.** Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie i wykopy, w szczególności bezpośrednio nad gazociągami możliwe są jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogóra.
9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągami i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej.

G.EN. Operator Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne

Oddział Twardogóra
ul. Ogrodowa 11
56-416 Twardogóra

tel. +48 71 399 64 00
e-mail: twardogora@genoperator.pl
Internet: www.genoperator.pl

NIP 669-050-27-73, REGON 330017284

Zarząd: Paweł Chałupka (Prezes Zarządu), Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202

Kapitał Zakładowy PLN 142.667.550,00 (w pełni wpłacony) mBank S.A. nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

10. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej sieci gazowej lub uszkodzenia gazociągu Wykonawca lub Inwestor zostaną obciążeni wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuchu gazu lub gaszenia pożaru w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończenia robót.
11. **Przebudowę gazociągu wykonuje Operator sieci gazowej tj. G.EN. Operator O/Twardogóra na zlecenie i koszt Inwestora / wykonawcy robót.**
12. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Dyrektora GPT G.EN. Operator O/Twardogóra (ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogóra; tel. 71 399 64 00 / 71 315 05 05) o planowanym rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
13. Uzgodnienie jest ważne przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma wraz z załącznikiem graficznym.

Z wyrazami szacunku

G.EN. Operator Sp. z o.o.
Oddział w Twardogórze
Młodszy specjalista ds. eksploatacji sieci

Dawid Palma

Dawid Palma
Młodszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci

G.EN. Operator Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne

Oddział Twardogóra
ul. Ogrodowa 11
56-416 Twardogóra

tel. +48 71 399 64 00
e-mail: twardogora@genoperator.pl
Internet: www.genoperator.pl

NIP 669-050-27-73, REGON 330017284

Zarząd: Paweł Chałupka (Prezes Zarządu), Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202

Kapitał Zakładowy PLN 142.667.550,00 (w pełni wpłacony) mBank S.A. nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001