



RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100



- POZIOM $\pm 0.00 = +511.42$ m n.p.m.
- NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH
- KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC2 WG. PN-EN 1090-2:2008
- POZIOM JAKOŚCI C NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH ZŁĄCZY WG. PN-EN 25817:1997
- MONTAŻ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWADAĆ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W NORMIE PN-EN 1090-2:2008
- BETON KONSTRUKCYJNY:
 - * FUNDAMENTY C25/30
 - * ELEMENTY ŻELBETOWE NADZIEMIA C20/25
- BETON PODŁOŻA:
 - C12/15
- STAL ZBROJENIOWA:
 - B500B
- STAL PROFILOWA:
 - * KONSTRUKCJA GŁÓWNA S235J2
 - * POŁĄCZENIA ŚRUBOWE :
 - ŚRUBY W POŁĄCZENIACH ZWYKŁYCH kl. 8.8
- KONSTRUKCJE DREWNIANE:
 - * TARCICA, WIAZARY C24
 - * DREWNO KŁĘJONE WARSTWOWO GL24
- PRZED MONTAŻEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM OGNI, GRZYBÓW DOMOWYCH I OWADÓW ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM NP "FOBOS-M4"
- ELEMENTY MUROWE:
 - * CEGŁY SILIKATOWE GRUPY 1 KLASA 20MPa
 - * ZAPRAWA ZWYKŁA M10
- POŁĄCZENIE ŚCIAN MUROWANYCH:
 - * Z TRZPIENIAMI ŻELBETOWYMI NA STRZĘPIA
- ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
 - * KATEGORIA AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA C3; TRWAŁOŚĆ > 15LAT
 - * CYNKOWANIE OGNIOWE, MIN 80µm
- LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

LEGENDA:
G.K. – GÓRNA KRAWĘDŹ
D.K. – DOLNA KRAWĘDŹ
Ł – ŁAWA FUNDAMENTOWA
SF – STOPA FUNDAMENTOWA
SZ – ŚŁUP ŻELBETOWY
S – ŚŁUP STALOWY
TZ – TRZPIEŃ ŻELBETOWY
PD – PODCIĄG ŻELBETOWY
ND – NADCIĄG ŻELBETOWY
NZ – NADPROŻE ŻELBETOWE
NP – NADPROŻE PREFABRYKOWANE
W – WIEŹCE ŻELBETOWE
T – TARCZA ŻELBETOWA
– WYBURZENIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO
W CZARNYM BORZE

ADRES
ul. Kamiennogórska 5, 58-379 Czarny Bór

NR DZIAŁEK
działka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bór

INWESTOR
Gmina Czarny Bór
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
Isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z o.o.
ul. Mosiężna 27, lok. 8 L. +48 506 826 482
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba
grupa projektowa

KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT
mgr inż. SZYMON JURASZEK
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJI I ROZBUDOWY
PROJEKTANT
mgr inż. MICHAŁ CIEŚLAK
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJI I ROZBUDOWY

DOŚ/0279/PWBKb/16
270/DOŚ/12

RYSUNEK
RZUT FUNDAMENTÓW

DATA
06.2022
SKALA
1:100
NR RYSUNKU
417PT|K|0201|A
BRANŻA
K
STADIUM
PT
NR PROJEKTU I STADIUM
BRANŻA
K
RODZAJ RYS.
RYS.
RYS.