




ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

1	TYNK SILKONOWY GRUBOZIARNISTY nieglazowany	kolor biały / RAL 9010 / RAL 9016	
2	COKÓŁ Z TYNKU KAMYCZKOWEGO z efektem kamienia naturalnego	kolor biały / jasnoszary	
3	ŚLUSARKA ALUMINIOWA uziarnienie poniżej 6 mm	malowana proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor miedziowy RAL 6021	
4	PARAPET ZEWNĘTRZNY płyty z drewna klejonego modrzewiowego	drewno zabezpieczone bezbarwnym olejem; kolor: naturalny kolor drewna modrzewiowego	
5	PARAPET/SIEDZISKO ZEWNĘTRZNE płyty z drewna klejonego modrzewiowego	drewno zabezpieczone bezbarwnym olejem; kolor: naturalny kolor drewna modrzewiowego	
6	TARAS DREWNIANY ZEWNĘTRZNY deski modrzewiowe	deski tarasowe zabezpieczone bezbarwnym olejem; kolor: naturalny kolor drewna modrzewiowego	
7	SCHODY ZEWNĘTRZNE stopnie prefabrykowane z betonu architektonicznego	kolor: jasnoszary	
8	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU drewno konstrukcyjne	wszystkie elementy konstrukcyjne dachu impregnowane, pozostawione w naturalnym kolorze drewna	
9	KONSTRUKCJA STALOWA DACHU wiaty i nadwieszania	elementy konstrukcyjne stalowe malowane proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor biały RAL9003/RAL9010/RAL 9016	
10	POKRYCIE DACHU blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący	kolor naturalny, patyna, klasyczna gotowalцовana, błyszcząca	
11	OBROBKA BLACHARSKA DACHU blacha tytanowo-cynkowa	kolor naturalny, patyna, klasyczna gotowalцовana, błyszcząca	
12	RYNNY blacha tytanowo-cynkowa	kolor naturalny, patyna, klasyczna gotowalцовana, błyszcząca	
13	BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA stalowa	malowana proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor biały RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016	
14	SCHODY ZEWNĘTRZNE stalowe	malowane proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor miedziowy RAL 6021	
15	ŁAŃCUCH DESZCZOWY	ocynk	
16	OBUDOWA KOMINA blacha stalowa ocynkowana	przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię, wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.	
17	PANELE FOTOWOLTAICZNE	zintegrowane z pokryciem dachu z blachy na rąbek stojący	
18	OKNA DACHOWE	od zewnątrz – profile i obróbki w kolorze pokrycia dachowego kolor gotowalцовany od wewnątrz – drewno sosnowe	
19	COKOŁY SKUPÓW WIATY	beton architektoniczny kolor: jasnoszary	
20	ŁAWA KOMINIARSKA	ocynk	
21	OPRAWA OŚWIETLENIOWA	biała	
22	WNĘKA W ELEWACJI TYNK SILKONOWY GŁADKI DROBNOZIARNISTY	kolor biały RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016	
23	DESKA MASKUJĄCA	impregnowana, naturalny kolor drewna	
24	PLYTA CEMENTOWA WODOODPORNĄ wykończona tynkiem gruboziarnistym	kolor biały RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016	
25	ŁAWKA ZEWNĘTRZNA	siedzisko z drewna modrzewiowego – impregnowanego i pozostawionego w naturalnym kolorze drewna; konstrukcja stalowa malowana proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor biały RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016	

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJEKT OCHRONY PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA / Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
  - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
  - DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
  - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
  - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
  - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
  - WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNYM PROJEKTANTOWI.
  - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKONACZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNYM PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

26	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA POMPY CIEPŁA	biała	
27	SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA	montaż podtynkowy, drzwi aluminium malowane proszkowo farbą mikrostrukturalną w kolorze elewacji RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016	
28	KOMIN – POD OKŁADZINĄ KOMINA	obrobka blacharska/wyinięcie pokrycia dachu	
29	CZERPNIA POWIETRZA	biała	
30	PORĘCZ stalowa	malowana proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor biały RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016	

#### LEGENDA

	WYBURZENIA
	CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
	ZAMUROWANIA OTWORÓW ISTNIEJĄCYCH

OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA	NR PROJEKTU
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SĘDZIÓW I KOTŁOWNIĘ, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KAWIARNIĘ.	417
ADRES	NR DZIAŁEK
ul. Kamiennogórska 5, 58-379 Czarny Bór	działka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bór

INWESTOR	Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór
----------	--

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z o.o. ul. Mosiężna 27, lok. 8 L: +48 506 826 492 www.isba.com.pl   biuro@isba.com.pl	isba grupa projektowa
----------------------	---	--------------------------

ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT	186/00/DUW
	arch. Joanna Styrylska	2/00/DUW
SPRAWDZAJĄCY	arch. Tomasz Boniecki	

RYSUNEK	DATA	BRANŻA	STADIUM
ELEWACJE	12.2022	A	PW
	SKALA		
	1:100		
	NR RYSUNKU		
	417PW/A		
	NR PROJEKTU STADIUM	BRANŻA	RODZ. RYS.