


WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE BARU		
LP	NAZWA	SZEROKOŚĆ [cm]
1.01	BLAT ROBOCZY STALOWY	78X234
1.02	STANOWISKO NEUTRALNE Z PÓŁKAMI	60
1.03	STANOWISKO NEUTRALNE Z KOSZAMI	112
1.04	KOMORY ZLEWOZMYWAKA	40
1.05	BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA	–
1.06	DOZOWNIK MYDŁA NABLATOWY	–
1.07	MASZYNA DO MYCIA NACZYŃ	60
1.08	WITRYNA CHŁODNICZA DWUPÓŁKOWA	184
1.09	BLAT ZE SKLEJKI LAKIEROWANY	426x98.5 290x98.5
1.10	STANOWISKO NEUTRALNE Z PÓŁKAMI	60
1.11	STANOWISKO NEUTRALNE Z KOSZEM	60
1.12	STANOWISKO NEUTRALNE Z PÓŁKAMI	60
1.13	STANOWISKO NEUTRALNE Z PÓŁKAMI	60
1.14	STANOWISKO NEUTRALNE Z PÓŁKAMI	60
1.15	STANOWISKO NEUTRALNE Z PÓŁKAMI	60
1.16	STANOWISKO NEUTRALNE Z DRZWCZKAMI	120
1.17	BLAT ROBOCZY STALOWY	
1.18	STANOWISKO POD EKSPRES	60
1.19	EKSPRES	–
1.20	STANOWISKO POD EKSPRES	60
1.21	MŁYNEK DO KAWY	–
1.22	STANOWISKO NEUTRALNE Z SZUFLDAMI	60
1.23	SZAFKA POD ZLEW	60
1.24	KOMORA ZLEWU	40
1.25	BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA	–
1.26	DOZOWNIK MYDŁA NABLATOWY	–
1.27	KOSTKARKA PODBLATOWA	60
1.28	ŁODÓWKA PODBLATOWA	60
1.29	KONTAKTGRILL HIGH SPEED	37
1.30	ŁODÓWKA PODBLATOWA	60
1.31–34	STANOWISKO NEUTRALNE	60
1.35	SZAFKA PODUMYWALKOWA	60
1.36	KOMORA UMYWALKI	–
1.37	BATERIA ZLEWOZMYWAKA	–
1.38	DOZOWNIK MYDŁA NABLATOWY	–
1,39	STANOWISKO NEUTRALNE	wynikowe



ZDJĘCIE REFERENCYJNE EKSPRES DO KAWY DWUGRUPOWY GASTRONOMICZNY
bojery izolowane, system SIS, dawkowanie manualne, 2 Dysze ze stali nierdzewnej z poleceniem Push & Pull, 1 Dysza z ciepłą wodą, ekonomizer ciepłej wody (opcjonalnie), elektryczny podgrzewacz do filiżanek (opcjonalnie); wersja z podwyższoną grupą (opcjonalnie), mata podgrzewacza do filiżanek (opcjonalnie).
Bojler: 11 l; Moc: 3150 W; Napięcie: 400 V; Częstotliwość: 50/60 Hz;



ZDJĘCIE REFERENCYJNE MŁYNEK DO KAWY GASTRONOMICZNY
Moc 650 W
Zasilanie 230 V
Żarna Ø 83 mm, flat, Swedish steel
Prędkość żarna 1400 RPM
Hopper (pojemnik na ziarna kawy) 1,8 kg
Pojemnik zmielonej kawy 360 g
Regulacja porcjowania 5,5 g –8 g



TABLICA ŚCIENNA KREDOWA
tablica ze sklejki o grubości 18 mm z powierzchnią zewnętrzną przygotowaną do pisania kredą



ZABUDOWY MEBLOWE
szafki –stanowisko neutralne/ zamknięte frontami ze sklejki. sprzęty z frontami ze stali pozostawione nie zabudowane

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/ , PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
 - DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
 - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
 - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
 - WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
 - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBK I WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ RYSUNKI WARSZTATOWE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.

UWAGA:
PRZED ROZPROWADZENIEM INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH TYP I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ NALEŻY USTALIĆ Z INWESTOREM, PROJEKTANTEM ORAZ OPERATOREM KAWIARNI.
ZABUDOWĘ MEBLOWĄ I ROZPPROWADZENIE INSTALACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO OSTATECZNEJ TECHNOLOGII BALU PO KONSULTACJI Z DOSTAWCĄ CAŁOŚCI WYPOSAŻENIA

OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA DLA SĘDZIÓW I KOTŁOWNIĘ, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKU O KAWIARNIĘ.

NR PROJEKTU

417

ADRES

ul. Kamiennogórska 5, 58-379 Czarny Bór

NR DZIAŁEK

działka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bór

INWESTOR

Gmina Czarny Bór
ul.Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.
ul. Mosiężna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba

grupa projektowa

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska

SPRAWDZAJĄCY arch. Tomasz Boniecki

186/00/DUW

2/00/DUW

PROJEKT WNĘTRZ

ZABUDOWA BARU

RYSunEK

DATA 12.2022

BRANZA A

STADIUM PW

SKALA -

NR RYSUNKU 417/PW

NR PROJEKTU STADIUM A

08

03

A

NR RYS. RODZ. RYS. NR RYS. REWIZJA