


P1	Posadzka przemysłowa na bazie żywicy epoksydowej z wymalowanym stanoiskiem parkingowym Posadzka betonowa zbrojonego włóknem	20cm
	Styropian ekstrudowany XPS o wytrzymałości na ściskanie min. 300kPa. 2x gruba folia PE	20cm
	Beton podkładowy wyrównawczy = chudziak	10cm

P2	Istniejąca Posadzka betonowa g z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zatarta na gładko powierzchniowo utwardzona, z posypką przeciwślizgową. 2x gruba folia PE	20cm
	Beton podkładowy wyrównawczy = chudziak	20cm

P3	Płyta warstwowa dachowa – pianka poliuretanowa o j szerokości modularnej 1050 mm montaż za pomocą kalotek oraz odpowiednich łączników przelotowych.	16cm
	Konstrukcja stalowa z dwuteowników stalowych	15cm
	podkonstrukcja stalowa– ruszt	3cm
	2x Płyta GK o podwyższonej odporności ogniowej	3cm


P4	Istniejąca Płyta warstwowa dachowa	15cm
	Konstrukcja stalowa z dwuteowników stalowych	15cm
	podkonstrukcja stalowa– ruszt	3cm
	2x Płyta GK o podwyższonej odporności ogniowej	3cm



POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z PN-ISO 9836:2022-07

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.
KOPIDOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU



±0,00 arch. = 182,17 Kronsztadt

INWESTYCJA

Projekt rozbudowy i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży
Pożarnej polegająca na budowie nowego garażu, pom. pomocniczego
i dwóch pomieszczeń technicznych w
Bobrowcach ul.Środkowa 3, gm. Mszczonów

INWESTOR

DSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Środkowa 3
GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1

BIURO
PROWADZĄCE

CISZKOWSKI
ARCHITEKCI

04-361 Warszawa, ul. Paca 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: ciskowski.szymon@gmail.com

GENERALNY
PROJEKTANT

mgr inż. arch. M. Poc

ETAP
OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Ciszkowski Architekci Viz Studio
Pracownia projektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: biuro@vspp.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	arch. M.Poć	upr. St465/85	
	arch. Szymon Ciszkowski		
		-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch Maciej Ciszkowski		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT DACH	SKALA 1:100	

DATA OPRACOWANIA 31 lipca 2023

BRANŻA	NR RYSUNKU	WERSJA
A	006/23/A/2	00