

# PRZEDMIAR BRANŻA BUDOWLANA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE. ETAP V.

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	
1	2	3	4	
<b>2 SEGMENT A</b>				
<b>2.8 Prace demontażowe</b>				
43	ST.1.9	Demontaż bramy z demontażem ościeżnic POM.1	m2	8,1
<b>2.9 Projektowne otwory i uzupełnienia</b>				
49	ST.1.4	Uzupełnienie - zamurowanie otworów po demontażu stolarki.	m2	5,91
<b>2.16 Termomodernizacja</b>				
<b>2.16.2 Ściany fundamentowe istniejący - izolacje</b>				
81	ST.1.6	Wykonanie izolacji termicznej w systemie Ceresit wg DP, z przyklejeniem płyt styropianowych z zatopieniem siatki, wykonaniem izolacji powłokowej i warstwy ochronnej z folii kubelkowej itp. wg DP.	m2	64,35
<b>2.16.3 Ściany nadziemia istniejące - izolacje</b>				
84	ST.1.12	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej ścian ponad cokołem, z gruntowaniem, wykonaniem tynku wg DP.	m2	312,1
<b>3 SEGMENT B</b>				
<b>3.6 Tynki wewnętrzne, okładziny i sufity.</b>				
142	ST.1.12	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykończone 2 x warstwami gładzi wykonywane mechanicznie	m2	564,28
144	ST.1.13	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian/sufitów wg DP	m2	564,38
145	ST.1.12	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	89
146	ST.1.14	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych. Analogi. - sufit podwieszany kasetonowy wg DP	m2	108,45
<b>3.7 Posadzki i podłogi</b>				
153	ST.1.5	Ułożenie posadzki z płytek gresowych z cokolikami wg DP.	m2	55,9
156	ST.1.5	Ułożenie posadzki z płytek gresowych z cokolikami wg DP.	m2	31,4
157	ST.1.5	Ułożenie paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi na podkładzie z włókna drzewnego z izolacją z folii polietylenowej wg DP z przygotowaniem podłoża i warstwą samopoziomującą.	m2	56,576
<b>3.10 Izolacje ścian istniejących</b>				
<b>3.10.1 Istniejące ściany fundamentowe</b>				
172	ST.1.6	Wykonanie izolacji termicznej w systemie Ceresit wg DP, z przyklejeniem płyt styropianowych z zatopieniem siatki, wykonaniem izolacji powłokowej i warstwy ochronnej z folii kubelkowej itp. wg DP.	m2	33
<b>3.10.2 Ściany nadziemia</b>				
174	ST.1.6	Wykonanie izolacji termicznej w systemie Ceresit wg DP, z mocowaniem listwy cokołowej, listew narożnikowych, przyklejeniem płyt styropianowych z zatopieniem siatki, mocowaniem płyt z użyciem dybli itp. wg DP.	m2	225
<b>4 ŁĄCZNIK</b>				
<b>4.9 Ocieplenie</b>				
223	ST.1.6	Wykonanie izolacji termicznej w systemie Ceresit wg DP, z mocowaniem listwy cokołowej, listew narożnikowych, przyklejeniem płyt styropianowych z zatopieniem siatki, mocowaniem płyt z użyciem dybli itp. wg DP.	m2	54