

KOSZTORYS OFERTOWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 202 czarnej - Rzeczenica w km 1+000-3+000 na odcinku od m. Czarne do skrzyżowania na m. Sporysz

poniżej przedstawiamy kosztorys ofertowy:

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm, część do wbudowania na miejscu jako pobocza, nadmiar należy zutylizować Frezowanie wciniek oraz lokalnych nierówności	m2	12 000,00		
2		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm, część do wbudowania na miejscu jako pobocza, nadmiar należy zutylizować - wcinika skrzyżowanie na m. Wronkowo + Skrzyżowanie Sporysz (2 wloty po 20m2)	m2	60,00		
	04.03.01	Frezowanie wciniek oraz lokalnych nierówności				
3		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) - wyrównawcza	m2	12 000,00		
4		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) - wiążąca + zjazdy i zatoki	m2	12 060,00		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5		Warstwa wyrównawcza zmieszanki mineralno - asfaltowej AC11W średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (100kg/m2)	t	1 200,00		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	12 000,00		
		ROBOTY RÓŻNE				
7		Ułożenie siatki przeciwspekaniowa do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych całej powierzchni	m2	12 000,00		
8		Scinka poboczy na szerokości średnio 1,0 m , głębokość ścianania średnio 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	m2	4 000,00		
9		Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego skalnego 0,31.5mm stabilizowanego mechanicznie , grubosc warstwy po zagęszczeniu 10 cm-	m2	4 000,00		
10		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla kategorii ruchu KR3-4 na skrzyżowaniu Wronkowo + Sporysz (2 wloty)	m2	60,00		
12		Wykonanie istniejących zjazdów gruntowych z destruktu asfaltowego - ilość szt. 5 szt. (pow 1 szt. ok. 30m2)	m2	150,00		
13		Przełożenie istniejących zjazdów , zatoczek i chodników z kostki betonowej na szerokości 1,0m wraz z regulacją obrzeży lub krawężników w razie potrzeby.-1szt (m. Czarne) zjazd 80m2	m2	80,00		
14		Ustawienie słupków hektometrowych U-1a z oklejeniem	szt	40,00		
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
15		Oznakowanie poziome grubowarstwowe P-7d=2300mb F= 276m2 P-7c 1700mb F= 204mb P-1a=800mb F=96m2 P-4=1000mb F=240 P-1c = 200 mb F=24m2	m2	840,00		
Razem (cena bez podatku VAT)						
Podatek VAT 23 %						
OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)						

słownie brutto:

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

