

Kosztorys ofertowy

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowości Władysławowo w km 22+680 - 22+920
oraz 23+255 - 23+970 o dł. 955 m**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		DW 216 od km 22+680 do km 22+920 i od km 23+255 do 23+970				
1.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷6 cm, część do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować.	m ²	7 300,00		
2.	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m ²	7 500,00		
3.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR3 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (75 kg/m ²)	t	562,50		
4.	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m ²	7 500,00		
5.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	7 500,00		
6.	D-01.00.00	Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt YOMB - na zjazdzie do toru gokartowego	m ²	170,00		
7.	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów o głębokości 15cm	m ²	170,00		
8.	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm	m ²	170,00		
9.	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm	m ²	170,00		
10.	D-06.03.01	Wykonanie ścinki pobocza wraz z utylizacją urobku na głębokość do 15cm	m ²	1 100,00		
11.	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza gruntowe o szerokości 1,00 m	m ²	1 100,00		
12.	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa studni i wpustów kanalizacji deszczowej i wodociągu(5 studni teleskopowych, 19wpustów, 1 skrzynka zaworu wodociągowego))	szt.	25,00		
13.	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci znaków.	m ²	250,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						