

Dotyczy: Odpowiedzi nr 2 na zapytanie z dnia 06.02.2023r. do postępowania na zadanie
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy”

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję uwzględniającą koszty zaplecza budowy np. kontenery socjalne, ogrodzenie tymczasowe, toalety.
ODP. Ogrodzenie wskazano w pkt. 4 i 5 przedmiaru na RB (roboty budowlane), dla pozostałych elementów w dziale 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE dopisano pozycje 6 i 7.
2. Brak w przedmiarze nakładów na obsługę geodezyjną budowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Ujęte w poz. 1 przedmiaru na RB.
3. Brak w przedmiarze nakładów na obsługę geologiczną budowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycje 25 w dziale 3 ŁAWY i STOPY FUNDAMENTOWE.
4. Brak nakładów na rozebranie części chodników wskazanych w opisie projektu punkt 2.4 zakres robót przygotowawczych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Rozebranie części chodników przyjęto przez analogię w pozycji 21 w dziale 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji wsporczej wskazanej w przedmiarze poz. 67.
ODP. Projekt konstrukcji wsporczej przedstawiono na rysunku KW6
6. Brak w przedmiarze nakładów dostawę i montaż stężeń i marek kratownic. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycję wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Wykonanie kratownic przyjęto przez analogię w poz. 77 przedmiaru na RB
7. Brak w przedmiarze nakładów na dostawę i montaż parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dostawa i montaż znajduje się w poz. 115 i 116 przedmiaru na RB
8. Brak w przedmiarze nakładów na dostawę i montaż kraterk ściennych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano dział 16 KOMINY, poz. 321 „Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach”
9. Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycję w nowym dziale 16 KOMINY.

10. Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie i wykończenie kominów oraz czapek kominowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycję w nowym dziale 16 KOMINY.
11. Brak w przedmiarze nakładów na malowanie linii boisk na nawierzchni sportowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Poz. 125 przedmiaru na RB przewiduje podłogi systemowej sportowej kompletnej wraz z liniami i innymi elementami graficznymi.
12. Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie podbitki dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycję 84 w dziale 7 DACH element 7.1 – D/1.
13. Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie pasa nadrynnowego i podrynnowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Obróbki blacharskie znajdują się w poz.81 i 90 przedmiaru na RB.
14. Brak w przedmiarze nakładów na rusztowanie konieczne do wykonania tynków, malowania i sufitu podwieszanego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycje 135 i 136 w dziale 11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15. W opisie projektu punkt 1.7 Technologia budynku Zamawiający wskazuje wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych jednak w przedmiarze brak nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano nowy element 15.8 SCHODY, POCHYLNIE w dziale 15 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
16. W opisie projektu punkt 1.7 Technologia budynku Zamawiający wskazuje wykonanie fundamentów z bloczków betonowych gr. 24 cm natomiast w przedmiarze z bloczków silikatowych gr. 25. Prosimy o wskazanie jakiego materiału należy użyć do wykonania fundamentów
ODP. Ściany fundamentowe należy przewidzieć z bloczków betonowych.
17. W opisie projektu punkt 1.7 Technologia budynku Zamawiający wskazuje ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm natomiast w przedmiarze z styropianem gr. 20 cm. Prosimy o wskazanie jaki styropian należy ująć w wycenie.
ODP. Do wyceny należy przyjąć styropian 15 cm.
18. W opisie projektu punkt 4.5 Nadproża, Zamawiający wskazuje montaż nadproża stalowego nad pomieszczeniem wiatrołapu jednak brak w przedmiarze nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano nowy element 6.5 NADPROŻA STALOWE w dziale 6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

19. W opisie projektu punkt 4.3 Ściany kondygnacji nadziemnych Zamawiający wskazują konieczność zastosowania łączników systemowych do połączenia linii mur-żelbet, jednak w przedmiarze brak nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Jeżeli Wykonawca przyjmie takie rozwiązanie jak opisane w pkt. 4.3 jako możliwość to koszty tego rozwiązania należy przewidzieć w ofercie.
20. W opisie projektu punkt 4.8 Dach Zamawiający wskazuje wykonanie sufitu podwieszanego z wełny drzewnej na ruszcie, jednak w przedmiarze brak nakładów na dostawę i montaż konstrukcji sufitu powieszanego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dostawa i montaż znajdują się w poz.131 przedmiaru na RB.
21. W opisie projektu punkt 8 - „Wymagania techniczno - budowlane i instalacyjne dla pomieszczeń” Zamawiający wskazują konieczność wykonania w pomieszczeniach sanitarnych sufitów podwieszanych odpornych na działanie wilgoci jednak w przedmiarze brak nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycję 133 w dziale 11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
22. W opisie projektu punkt 4.10.3 Zamawiający wskazują wykonanie izolacji poziomej łąw fundamentowych z 2 warstw folii budowlanej gr. 0,4 mm natomiast w przedmiarze z lepiku asfaltowego. Prosimy o wskazanie jakiego materiału należy użyć do izolacji fundamentów.
ODP. Należy wykonać z lepiku asfaltowego.
23. W opisie projektu punkt 4.17 Elewacje Zamawiający wskazują wykończenie elewacji tynkiem silikonowym natomiast w przedmiarze tynkiem silikonowo - silikatowym. Prosimy o wskazanie jakiego tynku należy użyć do wykończenia elewacji.
ODP. Wykończenie elewacji wykonać z tynku silikonowo-silikatowego
24. W opisie projektu punkt 8 - „Wymagania techniczno - budowlane i instalacyjne dla pomieszczeń” Zamawiający wskazują wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na korytarzach jednak w przedmiarze brak nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Wykonanie lamperii znajduje się w poz. 146
25. Brak w przedmiarze nakładów na wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycję 166 w dziale 12 ELEWACJE
26. Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie szablonów oraz malowania postaci na elewacji wskazanych na rysunku EW1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycję 169 w dziale 12 ELEWACJE
27. Na rysunkach AD1 i AD2 Zamawiający wskazują szczegóły wykończenia szczeliny dylatacyjnej jednak w przedmiarze brak nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.
ODP. Dopisano pozycję 150 i 151 w dziale 11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

28. Prosimy o informację czy wyposażenie p.poż np. gaśnice również wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Hydranty i gaśnice znajdują się w pozycji 260 i 261 w dziale 14 WYPOSAŻENIE

29. Prosimy o ujednoczenie opisu dotyczącego dostawy i montażu furtki ogrodzeniowej: opis projektu – 4 sztuki, przedmiar – 1 sztuka.

ODP. W projekcie należy przyjąć dostawę i montaż 1 szt. furtki ogrodzeniowej

30. Prosimy o uzupełnienie opisu projektu o szczegóły dotyczące parapetów zewnętrznych i wewnętrznych np. materiał, kolor, szerokość.

ODP. Parapety wewnętrzne – białe, materiał PCV. Parapety zewnętrzne – blacha malowana proszkowo, w kolorze zgodnym z kolorystyką pozostałymi obróbkami blacharskimi.

31. Brak w przedmiarze nakładów na oznakowanie chodników, drogi pożarowej oraz miejsc postojowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Oznakowanie ujęto w poz. 301, 302, 303.

32. Brak w przedmiarze nakładów na renowację i odtworzenie nawierzchni bitumicznej – opis projektu punkt 2.2.1 zagospodarowanie terenu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Renowacja nie wchodzi w zakres projektujemy nowe nawierzchnie.

33. Prosimy o ujednoczenie opisu dotyczącego materiału z jakiego mają być wykonane miejsca postojowe: przedmiar – eko kostka, opis projektu – kostka przerostowa.

ODP. Miejsca parkingowe należy wykonać z eko kostki.

34. W opisie projektu punkt 4.4 podłoga na gruncie Zamawiający wskazują konieczność wykonania warstwę chudego betonu gr. 15 cm jednak brak przedmiarze nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Podkłady betonowe na gruncie znajdują się w poz. 101.

35. W opisie projektu punkt 4.4 podłoga na gruncie Zamawiający wskazują konieczność wykonania zbrojenia siatką fi 6 mm jednak brak przedmiarze nakładów na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Dopisano pozycję 122 w dziale 10 DZIAŁ PODŁOGI, POSADZKI.

36. Brak w przedmiarze nakładów na izolację chemiczną ścian w łazienkach wskazaną w opisie projektu punkt 4.10.3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Dopisano pozycję 152 w dziale 11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

37. Brak w przedmiarze nakładów na izolację poziomą pod elementy drewniane wskazaną w opisie projektu punkt 4.10.3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Izolacje znajdują się w dziale 7 DACH.

38. Prosimy o podanie wymiarów wycieraczek systemowych wskazanych w przedmiarze poz. 137

ODP. Wycieraczki systemowe o wymiarze 140x80

39. Brak w przedmiarze nakładów na usunięcie warstwy humusu na głębokość 30 cm – opis projektu punkt 6.1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Usunięcie warstwy humusu znajduje się w poz. 2 i 3 w dziale 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

40. Brak nakładów na dostawę i ułożenie krawężnika najazdowego 15x22x100 cm na połączeniu zjazdu z drogą publiczną wskazanego w opisie projektu punkt 4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

ODP. Dopisano pozycję 300 w dziale 15.5 DROGI, DOJAZDY

**Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych**

mgr Agnieszka Grzymek
(podpisano elektronicznie)