

UWAGA:

Poniższy, szacunkowy, przedmiar robót należy traktować jako informację wspomagającą do opisu przedmiotu zamówienia. Poniższy, szacunkowy, przedmiar robót nie może być podstawą do sporządzenia ceny ofertowej. Podstawowymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją projektową dołączoną do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w celu uzyskania własnej oceny zakresu robót.

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT – MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIOWIE EŁCKIM

ROZBIÓRKI

Element	Symbol	Materiał	Jedn.	ilość [m ² /m ³]	Wartość jednostkowa	Wartość
Rozbiórka ogrodzenie stalowe z przęsłami z siatki		rozbiórka elementów stalowych	mb	80,00		
Rozbiórka murek betonowy oporowy h=100cm, szer. 20cm, dł. 100m		skucie elementu betonowego	m ³	20,00		
Rozbiórka schody zewnętrzne		skucie elementu betonowego	m ³	15,00		
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej		rozebranie kostki	m ²	200,00		
Rozbiórka nawierzchni betonowej		skucie beton	m ²	200,00		
						0,00

PROJEKTOWANE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Element	Symb ol	Materiał	Jedn.	ilość [m2/m3]	Wartość jednostkowa	
Projektowane nawierzchni utwardzone		Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cem. 5cm + podbudowa z kruszywa łamanego 20cm+piasek gr. 30cm	m ²	346,70		
Obrzeża betonowe prefabrykowane		Obrzeże betonowe standard 8x30x100cm	mb	268,00		
Schody wejściowe metodą brukarską		Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce piaskowo cementowej + podbudowa z tłucznia 20cm	m ²	8,50		
Schody zewnętrzne zasyp		Zasyp piasek zagęszczony	m ³	12,00		
Ściany oporowe – schody zewnętrzne		Żelbet konstrukcja wylewane na mokro	m ³	3,45		
Ściany oporowe – schody zewnętrzne wejście główne		Żelbet konstrukcja wylewane na mokro	m ³	3,92		
Ogrodzenie panelowe		Ogrodzenie panelowe systemowe wys.1,5m	mb	80,00		
Balustrady schody zewnętrzne		Balustrada stalowa malowana proszkowo z wypełnieniem panelami szklanymi bezpiecznymi – szkło klejone 4/3/4	mb	11,00		
ELEWACJA + TERMOIZOLACJA – BUDYNEK NR 1 (CZĘŚĆ STARSZA)						
Przegroda	Symb ol	Materiał	Jedn.	ilość [m2]	Wrtość jedostkowa	

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia		Warstwa styropianu - styropian fasadowy gr. min. 14cm ($\lambda=0,038$ W/mK) + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy + malowanie farbą elewacyjną	m ²	469,60		
Roboty ziemne odsłonięcie fundamentów		Wykop, odcinkowo	m ³	117,54		
Hydroizolacja fundamentów		Oczyszczenie ścian + Izolacja przeciwwilgociowa na zimno 2x dysperbit	m ²	75,42		
Ocieplenie ścian fundamentowych		Styropian EPS100 ($\lambda=0,035$ W/mK) gr. 8cm NA KLEJU	m ²	186,43		
Wykończenie cokołu		tynk mozaikowy np.. gramaplast + siatka klej	m ²	95,01		
Stołarka okienna		Demontaż istniejącej stolarki drewnianej, montaż stolarki okiennej PVC standard, profil wielokomorowy szklenie 3 szybowe Uokna< 0,9	m ²	94,50		
Parapety		Stalowe z blachy powlekanej szer. 25cm	mb	142,68		
Drzwi zewnętrzne		Drzwi aluminiowe białe dwuskrzydłowe, szklenie bezpieczne + samozamykacz x2	szt.	1,00		
Wymiana rynny		Demontaż starych i montaż nowych – Rynny fi 125 stal powlekana	mb	48,70		
Wymiana rury spustowe		Demontaż starych i montaż nowych – Rury spustowe fi100, stal powlekana	mb	39,70		
Kominy docieplenie + obróbka		Styropian fasadowy gr. 8cm ($\lambda=0,038$ W/mK) + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy + malowanie farbą elewacyjną	m ²	13,20		

Ocieplenie stropodachu		Zasyp – granulāt wełny mineralnej ($\lambda=0,040$ W/mK) gr. 30cm	m ³	60,60		
						0,00
						0,00

ELEWACJA + TERMOIZOLACJA – BUDYNEK NR 2 (CZĘŚĆ NOWSZA Z HALĄ SPORTOWĄ I ŁĄCZNIKIEM)

Element	Symbol	Opis elementu	Jedn.	Suma:	Wartość jednostkowa	
Roboty ziemne odsłonięcie fundamentów		Wykop odcinkowy na szer. ok. 1m, wysokość do poziomu posadowienia (ok.1,4m)	m ³	297,00		
Hydroizolacja fundamentów		Oczyszczenie ścian + Izolacja przeciwwilgociowa na zimno 2x dysperbit	m ²	378,00		
Ocieplenie ścian fundamentowych		Styropian EPS100 ($\lambda=0,035$ W/mK) gr. 8cm NA KLEJU	m ²	378,00		
Wykończenie cokołu		tynk mozaikowy np.. gramaplast + siatka klej	m ²	81,00		
Ocieplenie ścian zewnętrznych		Dodatkowa warstwa styropianu styropian fasadowy gr. 8cm ($\lambda=0,038$ W/mK) + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy + malowanie farbą elewacyjną	m ²	1 263,00		
Wymiana rynny		Demontaż starych i montaż nowych – Rynny fi 125 stal powlekana	mb	434,00		
Wymiana rury spustowe		Demontaż starych i montaż nowych – Rury spustowe fi100, stal powlekana	mb	80,00		

Parapety		Stalowe z blachy powlekanej szer. 25cm	mb	125,00		
Pokrycie części dachu papą termozgrzewalną		Oczyszczenie istniejącego pokrycia papą i wykonanie nowego z wywinięciem na kominy i ściaki ogniowe	m ²	60,00		
ROBOTY TOWARZYSZĄCE TERMORENOWACJI		Założono 10% wartości robót dla poz.41-49	KPL	1,00		
Razem roboty ogólnobudowlane						0,00

INSTALACJE SANITARNE I KOTŁOWNIA

Element	Symbol	Materiał	Jedn.	ilość	Wartość jednostkowa	Wartość
WYKONANIE INSTALACJI CO DLA STAREJ CZĘŚCI WRAZ DEMONTAŻAMI I WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI		NOWA INSTALACJA CO WRAZ Z SEROWANIEM I DEMONTAŻEM STAREJ I WŁĄCZENIEM DO NOWEGO UKŁADU CO	KPL	1,00		
WYMIANA PIECÓW OLEJOWYCH WRAZ Z AUTOMATYKA NA PEICE O ZMNIJSZONEJ MOCY NOWMINALNEJ DOPASOWANEJ DO POPRAWIONEJ CHRAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ		NOWE KOTŁY OLEJOWE WRAZ Z AUTOMATYKĄ	szt.	2,00		
DOSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		skucie elementu betonowego	m ³	1,00		