


STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+012,5 - 0+088,0

skala 1:50



A Konstrukcja jezdni

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

~30cm Warstwy podbudowy jezdni

B Konstrukcja pobocza


~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+012,5 - 0+088,0

skala 1:50



A' Konstrukcja jezdni

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

~30cm Warstwy podbudowy jezdni

B' Konstrukcja pobocza


~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+012,5 - 0+088,0

skala 1:50



A'' Konstrukcja jezdni

3cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

30cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

37cm SUMA

B'' Konstrukcja pobocza

12cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

12cm SUMA

Parametry techniczne drogi:

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 4,00m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 4,00m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: "Remont drogi gminnej ul. K. Wielkiego w miejscowości Biecz o długości 165m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej ul. K. Wielkiego w miejscowości Biecz o długości 165m"	
	Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1	
Skala:	1:50	
Data:	styczeń 2022	
Nr rys.:	3.2	
Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 <small>uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń</small>		Podpis: