




km 0+000,0 - 0+320,0
skala 1:50



km 0+000,0 - 0+320,0
skala 1:50



km 0+000,0 - 0+320,0
skala 1:50



~10cm	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,
-------	---

~10cm	Zdegradowana nawierzchnia
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,
-------	---

3cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
25cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
32cm	SUMA

12cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
12cm	SUMA

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - $V_p=30\text{km/h}$
- Szerokość jezdni - 3,00m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - $V_p=30\text{km/h}$
- Szerokość jezdni - 3,00m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

<p>Dominum Dominik Nigborowicz Świączany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92</p>	<p>Nazwa opracowania: "Remont drogi gminnej "Grobła" w miejscowości Sitnica o długości 700m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej "Grobła" w miejscowości Sitnica o długości 700m"</p>		
<p>Skala: 1:50</p>	<p>Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1</p>		
<p>Data: styczeń 2022</p>	<p>Nazwa rysunku: Przekrój typowy</p>		
<p>Nr rys.: 3.1</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="2243 1831 2599 1869"> <p>Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 <small>uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi specjalności inżynierskiej drogowo-bez.organiczeń</small></p> </td><td data-bbox="2599 1831 2822 1869"> <p>Podpis:</p> </td></tr> </table>	<p>Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 <small>uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi specjalności inżynierskiej drogowo-bez.organiczeń</small></p>	<p>Podpis:</p>
<p>Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 <small>uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi specjalności inżynierskiej drogowo-bez.organiczeń</small></p>	<p>Podpis:</p>		