



STAN PIERWOTNY  
Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+177,0  
skala 1:50




STAN ISTNIEJĄCY  
Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+177,0  
skala 1:50



STAN DOCELOWY  
Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+177,0  
skala 1:50



A Konstrukcja jezdni

- ~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
- ~35cm Warstwy podbudowy jezdni

B Konstrukcja pobocza

- ~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

A' Konstrukcja jezdni

- ~10cm Zdegradowana nawierzchnia
- ~35cm Warstwy podbudowy jezdni

B' Konstrukcja pobocza

- ~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

A'' Konstrukcja jezdni

- 3cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 4cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 30cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C<sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
- 37cm SUMA

B'' Konstrukcja pobocza

- 12cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C<sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
- 12cm SUMA

Parametry techniczne drogi:

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 3,10m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 3,10m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominiumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: <b>"Remont drogi gminnej "Zielona Ulica" w miejscowości Binarowa o długości 200m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej "Zielona Ulica" w miejscowości Binarowa o długości 200m"</b>	
	Inwestor: <b>Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1</b>	
Skala: <b>1:50</b>	Lokalizacja: <b>powiat: gorlicki, miejscowość: Binarowa</b>	
Data: <b>styczeń 2022</b>	Nazwa rysunku: <b>Przekrój typowy</b>	
Nr rys.: <b>3</b>	Opracował: <b>mgr inż. Dominik Nigborowicz</b> <b>PDK/0375/PWOD/19</b> uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń	Podpis: