MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

ID zgłoszenia: GD-I3.6640.1809.2022

Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Jednostka ewidencyjna: 126103_9 Kraków (miasto)
Obręb: 0009
Obiekt: K.Makuszyńskiego
Sekcje mapy zasadniczej: 7.126.12.22.2.I; 7.126.12.22.2.2
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/7
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH

Data sporządzenia mapy: 22.03.2022r.

Wykonawca:

P.W.JOTTE s.c.
ul.Balicka 100 lok.41,30-149 Kraków
tel./fax 012 626-59-34
tel.0602-722-772,0-601-546-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83-952

GEODETA UPRAWNIONY
Nr.upr.zaw.16627
mgr inż.Jacek Tężycki

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-I3.6640.1809.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Kraków
Wykonawca prac geodezyjnych	P.W.JOTTE s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD-I3.6640.1809.2022.I_pl z daty 10.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż.Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627

Niniejszą mapę do celów projektowych sporządzono na podstawie numerycznej mapy zasadniczej, analogowej mapy zasadniczej oraz materiałów otrzymanych z MODGIK w Krakowie.
Granice działek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków.
Nie badano dokładności wyznaczenia granic.
Nie badano służebności gruntowych.
W zakresie opracowania wniesiono MPZP.
W zakresie opracowania nie występują projekty ZUDP.
Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia niż wykazane na mapie.

Zakres aktualizacji mapy

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

WS.I Oznaczenia terenu

Szkic lokalizacyjny



LEGENDA:

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać, zgodnie z Uchwałą MPZP

- projektowany przyłącz niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm² o dł. 172 metrów o dł. trasy kablowej 137 metrów zabezpieczony rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

I/32-I/37 - projektowany słup oświetleniowy parkowy o wysokości H=5 m i projektowaną oprawą LED o mocy 44W typu parkowego, wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK - ilość: 6 kpl.

I/13 - istniejący słup oświetleniowy, stanowiący miejsce przyłączenia do sieci, zasilanie z PZ-2274

UWAGI:

Projektowany przyłącz niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm, w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) Ø110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. W celu ułożenia przyłącza w ziemi należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004. Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i oprawami. Podczas układania przyłącza należy zachować zapas montażowy wynoszący minimum 10% długości poszczególnych odcinków. Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanego przyłącza oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R<5Ω). Z uwagi na występowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociągów wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej oraz terenów utwardzonych, wszelkie wykopy w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny lub po wcześniejszym wykonaniu przecisku / przewiertu dla projektowanego przyłącza w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociągów i sieci podziemnych.

Szczególną uwagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentów betonowych słupów i układanie przyłącza w pobliżu istniejącej sieci rurociągów wod.-kan., gaz oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie kolizje z istniejącymi drzewami oraz terenami utwardzonymi w postaci dróg, placów i chodników należy rozwiązać poprzez wykonanie pod nimi przewiertu sterowanego o średnicy Ø110 mm w celu bezpiecznego ułożenia projektowanej linii kablowej.

We wszystkich słupach oświetleniowych należy ułożyć rezerwową rurę ochronną typu RL Ø20 mm, sztywną, celem przyszłościowego ułożenia przewodu zasilającego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.

Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / m³)

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
SAHARAM GROUP Spółka z o. o. Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów KRS 0000688342 NIP 5170383273 REGON 367856691	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.	

Inwestor:	Lokalizacja:
Gmina Miejska Kraków **Zarząd Dróg Miasta Krakowa** Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	**ZADANIE NR 1** boczna ul. Makuszyńskiego (kierunek zapora i ul. Podrzecze) jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto) obręb ew. nr: 0009 działki ew. nr: 540, 223
Nazwa zadania:	WYKONANIE PRZYŁĄCZA NISKIEGO NAPIĘCIA NN-0,4KV DO ISTNIEJĄCEGO SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.: „DOŚWIETLENIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAKAMARKÓW W BIENCZYCACH"

Treść rys.:	Rys.:	Stadium:	Skala:	Data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT1	PBW	1:500	16.01.2023