







PRZEDMIAR

Urządzenia ze stali nierdzewnej

Lp.	Opis	Ilość
1.	Przygotowanie projektu	1 kpl
2.	Zakup dostawa i montaż zestawu zabawowego typu Aquarius 	1 kpl
3.	Zakup dostawa i montaż: Huśtawka potrójna z gniazdem  S.B. 7,5*6,0	1 kpl
4.	Zakup dostawa i montaż: Ławki parkowe – siedziska i oparcia z tworzywa 	2 szt.
5.	Zakup dostawa i montaż: Kosze na śmieci z daszkiem 	2 szt.
6..	Zakup dostawa i montaż: Tablica z regulaminem 	1 szt.
7.	Zakup dostawa i montaż: Stojak rowerowy 	1 szt.
8.	Korytowanie na głębokość 20 cm 15*18	270,00 m2
9.	Wywóz urobku 270*0,2	54,00m3
10.	Wykonanie rowków pod obrzeża (15+18)*2	66,00 m
11.	Ławy betonowe z oporami 66*0,25*0,25	4,125 m3
12.	Ustawianie obrzeży betonowych 6x25	66,00
13.	Wyrównanie i zagęszczenie gruntu rodzimego	270,00 m2
14.	Ułożenie nawierzchni z piasku płukanego 0,2-2,0 mm, grubość warstwy 20 cm	270,00 m2
15.	Uporządkowanie terenu i odtworzenie trawnika	1 kpl