

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 140			
1.1		Posadzka i podłoga			
1	KNR-W 4-01 d.1.1 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią budowlaną 2*(2,25*1,5)+2,1*1,1	m ² m ²	 9,060	 9,060
				RAZEM	9,060
2	KNR 4-04 d.1.1 0401-11	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych 4,78+4,78+3,44+3,44	m m	 16,440	 16,440
				RAZEM	16,440
3	KNR W 4-01 d.1.1 0818-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	 16,443
				RAZEM	16,443
4	KNR 4-01 d.1.1 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 3	miejsc. miejsc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 d.1.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	 16,443
				RAZEM	16,443
6	KNR 0-23 d.1.1 2611-01	Przygotowanie starego - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	 16,443
				RAZEM	16,443
7	NNRNKB d.1.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	 16,443
				RAZEM	16,443
8	KNNR 2 d.1.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	 16,443
				RAZEM	16,443
9	KNNR 2 d.1.1 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	 16,443
				RAZEM	16,443
10	KNR 2-02 d.1.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	 16,443
				RAZEM	16,443
11	KNR 2-02 d.1.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z wykładziny dywanowej klejone 4,78+4,78+3,44+3,44	m m	 16,440	 16,440
				RAZEM	16,440
1.2		Ściany i sufit			
12	KNR 4-01 d.1.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-02 d.1.2 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 d.1.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2*(4,78*3)+2*(3,44*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ² m ²	 40,260	 40,260
				RAZEM	40,260
15	KNR 0-23 d.1.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6,0	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
16	KNR 4-02 d.1.2 0235-06	Demontaż umywalki 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.1.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,5*1,0	m ² m ²	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
18	KNR 0-12 d.1.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 1,5*1,0	m ² m ²	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 d.1.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych z ociekaczem na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-15 d.1.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-02 d.1.2 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
		2,515	m ²	2,515	
				RAZEM	2,515
22	KNR 2-15 d.1.2 0213-01	Montaż syfonów zlewowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	NNRNKB d.1.2 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m ² 4,78*3,44	m ²		
			m ²	16,443	
				RAZEM	16,443
24	NNRNKB d.1.2 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 2*(4,78*3)+2*(3,44*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ²		
			m ²	40,260	
				RAZEM	40,260
25	KNR 2-02 d.1.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 4,78*3,44	m ²		
			m ²	16,443	
				RAZEM	16,443
26	KNR 2-02 d.1.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 2*(4,78*3)+2*(3,44*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ²		
			m ²	40,260	
				RAZEM	40,260
27	KNR 4-01 d.1.2 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m ² 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 4-01 d.1.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0,7*4	m		
			m	2,800	
				RAZEM	2,800
29	KNR 4-01 d.1.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1,2*2	m ²		
			m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
30	KNR 2-17 d.1.2 0156-02	Montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 4-01 d.1.2 0353-07	Demontaż rolet/karniszy 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR-W 2-02 d.1.2 1038-01	Montaż rolet 2*(2,25*1,5)	m ²		
			m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
33	KNR 4-01 d.1.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 16,443*0,04	m ³		
			m ³	0,658	
				RAZEM	0,658
34	KNR 4-01 d.1.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność=13 km 0,658	m ³		
			m ³	0,658	
				RAZEM	0,658
35	kalkulacja d.1.2 własna	Utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórek 0,658	m ³		
			m ³	0,658	
				RAZEM	0,658
36	KNR 4-01 d.1.2 1215-05	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich okien i drzwi (1,1*2,1)+4*(2,25*1,5)	m ²		
			m ²	15,810	
				RAZEM	15,810
2		Pomieszczenie 204			
2.1		Posadzka i podłoga			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią budowlaną 5*(2,25*1,5)+2,1*1,1	m ² m ²	 19,185	 19,185
				RAZEM	19,185
38 d.2.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych 4,78+4,78+8,80+8,80	m m	 27,160	 27,160
				RAZEM	27,160
39 d.2.1	KNR W 4-01 0818-05	Rozebranie posadzek z wykładziny PCW 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
40 d.2.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 4	miejsc. miejsc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
41 d.2.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
42 d.2.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
43 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
44 d.2.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
45 d.2.1	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
46 d.2.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
47 d.2.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z PCW klejone 4,78+4,78+8,80+8,80	m m	 27,160	 27,160
				RAZEM	27,160
48 d.2.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
2.2		Ściany i sufity			
49 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
50 d.2.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
51 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2*(4,78*3)+2*(8,80*3)-1*(1,1*2,1)-5*(2,25*1,5)	m ² m ²	 62,295	 62,295
				RAZEM	62,295
52 d.2.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6,0+6,0+6,0+6,0	m m	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
53 d.2.2	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
54 d.2.2	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2*(4,78*3)+2*(8,80*3)-1*(1,1*2,1)-5*(2,25*1,5)	m ² m ²	 62,295	 62,295
				RAZEM	62,295
55 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,064
56	KNR 2-02 d.2.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany $2*(4,78*3)+2*(8,80*3)-1*(1,1*2,1)-5*(2,25*1,5)$	m ² m ²	62,295	
				RAZEM	62,295
57	KNR 4-01 d.2.2 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m ² 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
58	KNR 4-01 d.2.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0,7*10	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
59	KNR 4-01 d.2.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1,2*5	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
60	KNR 2-17 d.2.2 0156-02	Montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
61	KNR-W 4-01 d.2.2 0353-07	Demontaż rolet/karniszy 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
62	KNR-W 2-02 d.2.2 1038-01	Montaż rolet 5*(2,25*1,5)	m ² m ²	16,875	
				RAZEM	16,875
63	KNR 4-01 d.2.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 42,064*0,04	m ³ m ³	1,683	
				RAZEM	1,683
64	KNR 4-01 d.2.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność=13 km 1,683	m ³ m ³	1,683	
				RAZEM	1,683
65	kalkulacja d.2.2 własna	Utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórek 1,683	m ³ m ³	1,683	
				RAZEM	1,683
66	KNR 4-01 d.2.2 1215-05	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich okien i drzwi 1*(1,1*2,1)+5*(2,25*1,5)	m ² m ²	19,185	
				RAZEM	19,185