

ZESTAWIENIE

Lp	Ulica	Wartość PLN netto	Wartość PLN brutto
1	Słoneczna w Kiekrzu	0,00	0,00
2	Kwiatowa w Kobylnikach	0,00	0,00
3	Sobočka w Rostworowie	0,00	0,00
4	Tarnowska w Mrowinie	0,00	0,00
5	Leśna w Napachaniu	0,00	0,00
6	Bystra w Napachaniu	0,00	0,00
	SUMA:	0,00	0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Słonecznej w Kiekrzu

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D.00.00.00	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym	1,00	kpl	0,00	0,00
2	D.00.00.00	Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	1,00	kpl	0,00	0,00
		II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 523m	0,523	km	0,00	0,00
		01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW				
4	D.01.04.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	15,00	szt	0,00	0,00
5	D.01.04.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	8,00	szt	0,00	0,00
		III. PODBUDOWY				
		04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych 112x4,70+251x3,20+65x3,20=1614,56	1614,56	m2	0,00	0,00
7	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej (112+251+65+10+7)x0,5x2=445	445,00	m2	0,00	0,00
8	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw bitumicznych 45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50	508,50	m2	0,00	0,00
9	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50	508,50	m2	0,00	0,00
		04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm 112x4,70+251x3,20+65x3,20+10,4x7,4=1614,56	1614,56	m2	0,00	0,00
		IV. NAWIERZCHNIE				
		05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
11	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm 112x4,50+251x3,00+65x3,00+10,00x7,00=1522,00	1522,00	m2	0,00	0,00
12	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S średniej grubości 6 cm 45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50	508,50	m2	0,00	0,00
		V. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		06.01.01. UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI				
13	D.06.01.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 gr. 10cm (45+33+112+251+65+10+7+25+25)x0,5x2=573	573,00	m2	0,00	0,00
14	-	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacją projektową (oznakowanie pionowe i poziome, elementy BRD)	1,00	kpl	0,00	0,00
Razem wartość NETTO						0,00
Podatek VAT						0,00
Razem wartość BRUTTO						0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Kwiatowej w Kobylnikach

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D.00.00.00	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym	1,00	kpl	0,00	0,00
2	D.00.00.00	Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	1,00	kpl	0,00	0,00
		II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 589m	0,589	km	0,00	0,00
		01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW				
4	D.01.04.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	15,00	szt	0,00	0,00
5	D.01.04.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	12,00	szt	0,00	0,00
		III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
6	D.03.02.02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu	1,00	szt	0,00	0,00
7	D.03.02.02	Budowa studni chłonnej fi 1200 ze zwieńczeniem wpustem ulicznym wraz z wykopem, zasypką i wypełnieniem	5,00	szt	0,00	0,00
8	D.03.02.02	Przykanalik fi 200 SN8 wraz z robotami ziemnymi, włączeniem do wpustu i umocnieniem wylotu	1,00	kmpl	0,00	0,00
		IV. PODBUDOWY				
		04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
9	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych (380+157+52)x4,7+10,9x18,9=2974,31	2974,31	m2	0,00	0,00
10	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej (380+157+52+10,5+18,5)x0,5x2=618	618,00	m2	0,00	0,00
		04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm (380+157+52)x4,7+109x18,9=2974,31	2974,31	m2	0,00	0,00
		V. NAWIERZCHNIE				
		05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
12	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm (380+157+52)x4,5+10,0x18,5=2844,75	2844,75	m2	0,00	0,00
		VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		06.01.01. UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI				
13	D.06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 gr. 10cm (380+157+52+10,5+18,5)x0,5x2=618	618,00	m2	0,00	0,00
14	-	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacją projektową (oznakowanie pionowe i poziome, elementy BRD)	1,00	kpl	0,00	0,00
Razem wartość NETTO						0,00
Podatek VAT						0,00
Razem wartość BRUTTO						0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Sobockiej w Rostworowie

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D.00.00.00	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym	1,00	kpl	0,00	0,00
2	D.00.00.00	Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	1,00	kpl	0,00	0,00
		II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 685m	0,685	km	0,00	0,00
		01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW				
4	D.01.04.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	8,00	szt	0,00	0,00
5	D.01.04.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	16,00	szt	0,00	0,00
		III. ROBOTY ZIEMNE				
6		Wykonanie wykopów z profilowaniem podłoża i wywiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji 685x0,6x0,15x2 + 15x5,2x0,2=138,90	138,90	m3	0,00	0,00
		IV. PODBUDOWY				
		04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
7	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych 685x4,7+15x3,7+15x4,2+15x5,2=3416	3416,00	m2	0,00	0,00
8	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 685x4,7+15x0,5x2+15x0,5x2+15x0,5x2=3264,50	3264,50	m2	0,00	0,00
		04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
9	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm 15x3,7+15x4,2=118,50	118,50	m2	0,00	0,00
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa grubości 15 cm 685x0,6x2+15x5,2+30x4,7=1041,00	1041,00	m2	0,00	0,00
		V. NAWIERZCHNIE				
		05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
11	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm 15x3,5+15x4,0+15x5,0=187,50	187,50	m2	0,00	0,00
12		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S średniej grubości 6 cm 685x4,5=3082,50	3082,50	m2	0,00	0,00
		VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		06.01.01. UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI				
13	D.06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 gr. 10cm 685x0,5x2=685	685,00	m2	0,00	0,00
14	-	Przestawienie znaku A-7	1,00	kpl	0,00	0,00
Razem wartość NETTO						0,00
Podatek VAT						0,00
Razem wartość BRUTTO						0,00

PRZEDMIAR

Przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ul. Tarnowskiej w m. Mrowino

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
I. WYMAGANIA OGÓLNE						
1	D.00.00.00	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym	1,00	kpl	0,00	0,00
2	D.00.00.00	Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	1,00	kpl	0,00	0,00
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 920m	0,920	km	0,00	0,00
4	-	Odtworzenie rowu jednostronnie	35,000	mb	0,00	0,00
01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW						
5	D.01.04.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	2,00	szt	0,00	0,00
6	D.01.04.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	3,00	szt	0,00	0,00
III. PODBUDOWY						
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
7	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych (95+630)x4,7+195x4,2+15x3,7=4282	4282,00	m2	0,00	0,00
8	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 95x4,5+825x0,5x2+15x0,5x2=1267,5	1267,50	m2	0,00	0,00
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE						
9	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm 630x4,7+195x4,2+15x3,7=3835,50	3835,50	m2	0,00	0,00
IV. NAWIERZCHNIE						
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA						
10	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm 630x4,5+195x4,0+15x3,5=3667,50	3667,50	m2	0,00	0,00
11	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S średniej grubości 6 cm 95x4,5=427,50	427,50	m2	0,00	0,00
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
06.01.01. UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI						
12	D.06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 gr. 10cm (95+825+15)x0,5x2=935,00	935,00	m2	0,00	0,00
Razem wartość NETTO						0,00
Podatek VAT						0,00
Razem wartość BRUTTO						0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Leśnej w Napachaniu

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D.00.00.00	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym	1,00	kpl	0,00	0,00
2	D.00.00.00	Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	1,00	kpl	0,00	0,00
		II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 310m	0,310	km	0,00	0,00
		01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW				
4	D.01.04.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	4,00	szt	0,00	0,00
5	D.01.04.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	2,00	szt	0,00	0,00
		III. PODBUDOWY				
		04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych 250x4,7+60x4,2+15x4,7=1497,50	1497,50	m2	0,00	0,00
7	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej (250+60+15)x0,5x2=325	325,00	m2	0,00	0,00
		04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm 250x4,7+60x4,2+15x4,7=1497,50	1497,50	m2	0,00	0,00
		IV. NAWIERZCHNIE				
		05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
9	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm 250x4,5+60x4,0+15x4,5=1432,50	1432,50	m2	0,00	0,00
		V. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		06.01.01. UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI				
10	D.06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 gr. 10cm (250+60+15)x0,5x2=325	325,00	m2	0,00	0,00
11	-	Ustawienie znaku A-7 na słupku stalowym	1,00	szt.	0,00	0,00
Razem wartość NETTO						0,00
Podatek VAT						0,00
Razem wartość BRUTTO						0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Bystrej w Napachaniu

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D.00.00.00	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym	1,00	kpl	0,00	0,00
2	D.00.00.00	Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	1,00	kpl	0,00	0,00
		II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 134m	0,134	km	0,00	0,00
		01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW				
4	D.01.04.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	6,00	szt	0,00	0,00
5	D.01.04.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	4,00	szt	0,00	0,00
		III. PODBUDOWY				
		04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych 79x4,7+55x4,2=602,30	602,30	m2	0,00	0,00
7	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej (79+55)x0,5x2=134	134,00	m2	0,00	0,00
		04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm 79x4,7+55x4,2=602,30	602,30	m2	0,00	0,00
		IV. NAWIERZCHNIE				
		05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
9	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm 79x4,5+55x4,00=575,50	575,50	m2	0,00	0,00
		V. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		06.01.01. UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI				
10	D.06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5 gr. 10cm (79+55)x0,5x2=134	134,00	m2	0,00	0,00
11	-	Ustawienie znaku A-7 na słupku stalowym	1,00	szt.	0,00	0,00
Razem wartość NETTO						0,00
Podatek VAT						0,00
Razem wartość BRUTTO						0,00