


KOLORYSTYKA ELEWACJI
Przedszkole Nr 5 w Olkuszu
ul. Długa 75
skala 1:100



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA

Żłobienia szerokości ok. 5 cm co 35 cm

Legenda kolorów

- 1 ŚCIANA - tynk cienkowarstwowy w kolorze jasno szarym
NCS S 1000-N
- 2 ŚCIANA - tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym
NCS S 4000-N
- 3 ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm)
tynk cienkowarstwowy gładki w kolorze żółtym NCS S 0580-Y10R
- 4 ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm)
tynk cienkowarstwowy gładki w kolorze zielonym NCS S 1075-G20Y
- 5 ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm)
tynk cienkowarstwowy gładki w kolorze niebieskim NCS S 1565-B
- 6 ELEMENT WYPUKŁY (dodatkowa warstwa styropianu gr. 2 cm)
tynk cienkowarstwowy gładki w kolorze czerwonym NCS S 0585-Y80R
- 7 COKÓŁ - tynk mozaikowy w kolorze ciemno szarym
z dodatkiem ziaren białych i czarnych

Ze względów poligraficznych dopuszcza się różnice w barwach występujących na rysunku w stosunku do
wzornika kolorów NCS.
Dokładne ustalenie koloru wg oryginalnego wzornika.

- Uwaga:**
- obróbki blacharskie, parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym dobranym do koloru pokrycia dachowego
 - rynny i rury spustowe w kolorze brązowym dobranym do koloru pokrycia dachowego
 - stolarka okienna z pcv w kolorze białym
 - elementy metalowe (balustrady) malowane w kolorze ciemno szarym
 - płytki gresowe, antypoślizgowe, mrozoodporne w kolorze ciemno szarym
 - kostka brukowa w kolorze grafitowym

Napis na elewacji wschodniej budynku: **PRZEDSZKOLE NR 5
W OŁKUSZU
ul. Długa 75**

- wykonać jako malowany w kolorze RAL 7016, zastosowano czcionkę Comic Sans MS
i wysokość liter wynoszącą 20 cm, należy rozmieścić je w poziomie:
- odległości pomiędzy poszczególnymi literami = około 5 cm,
 - odległość między wyrazami = 19 cm

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026				Nr rysunku P7	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72			Inwestor Gmina Olkusz - Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 32-300 Olkusz	Adres budowy Budynek Przedszkola nr 5 ul. Długa 75 32-300 Olkusz
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	Architektura 110/90/WŁ		Tytuł rysunku KOLORYSTYKA ELEWACJI		
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 15 czerwiec 2020r.		