

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi gminnej nr 376546P - ul. Sętowska w m. Glinno
ADRES INWESTYCJI : Glinno
INWESTOR : Gmina Nowy Tomyśl
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Ciesielczak
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTYVAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.340	0.00	0.00
2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2 d.2	KNNR 6 0101-03	wykonanie koryta drogowego na gł. 25 cm (jezdnia z płyt śladowych + jezdnia z płyt MEBA) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	816.000	0.00	0.00
3 d.2	KNNR 6 0101-03	wykonanie koryta drogowego na gł. 20 cm (pobocza) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	680.000	0.00	0.00
3		Podbudowa z kruszywa łamanego				
4 d.3	KNNR 6 0113-01	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 15 cm - pod płyty MEBA	m ²	272.000	0.00	0.00
5 d.3	KNNR 6 0113-02	wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 20 cm	m ²	680.000	0.00	0.00
4		Nawierzchnie				
6 d.4	KNR 2-31 0502-06	Ułożenie płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x8 na podsypce piaskowej gr. 3 cm wolne przeszerzenie w płytach MEBA wypełnić otoczakiem 8-16 mm	m ²	272.000	0.00	0.00
7 d.4	KNR 2-25 0407-03	Ułożenie płyt betonowych śladowych o wym. 120x80x16 na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m ²	544.000	0.00	0.00
5		ROBOTY INNE				
8 d.5	KNR 2-01 0505-01	plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron	m ²	680.000	0.00	0.00
9 d.5	KNR 2-31 0702-02	Oznakowanie pionowe - znak B-33	szt.	2.000	0.00	0.00
10 d.5	KNR 2-31 1406-03	regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	1.000	0.00	0.00
11 d.5	KNR 2-31 1406-04	regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	1.000	0.00	0.00
12 d.5	wycena indywidualna	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j.el
1.1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				0.00			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				0.00			
2	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				0.00			
3	Podbudowa z kruszywa łamanego				0.00			
4	Nawierzchnie				0.00			
5	ROBOTY INNE				0.00			
	RAZEM netto				0.00			
	VAT				0.00			
	Razem brutto				0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł