

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę przebudowy części wiaty magazynowej B2 na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu po wykonanej przebudowie.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz:
 - 1) Wytyczne i zakres prac - załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) Dokumentację projektową – załącznik nr 2 do umowy.

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego:

1. Zamówienie obejmuje wykonanie nadbudowy o 1 metr jednej sekcji magazynowej wiaty B2 na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno celem zmiany klasy ognioodporności ścian separacyjnych (istniejące ściany wiaty są ścianami żelbetowymi o grubości 20 cm i wysokości 4 metry od poziomu posadzki).
2. Zakres prac po stronie Wykonawcy obejmuje:
 - 1) Oczyszczenie ścian bocznych i przymocowanie do nich siatki zbrojeniowej;
 - 2) Zamontowanie stalowych ceowników 30x40 na kołki stalowe z kołnierzem stalowym – rozstaw co 60 cm.
 - 3) Zamontowanie blachy o gr. 3 mm,
 - 4) Blachę należy montować od dołu partiami co 1,5 metra z jednoczesnym uzupełnianiem powstałej szczeliny betonem o grubości 3 cm i jego zagęszczeniem. Całość do wysokości 4 m wysokości.
 - 5) Powyżej opisany sposób wykończenia ściany do wysokości 4 metrów należy zastosować po obu stronach każdej ze ścian bocznych.
 - 6) Po wykonaniu powyższych prac należy wykonać zbrojenie części nadbudowywanej ścian o wysokości jednego metra (nad istniejącymi ścianami bocznymi i tylną).
UWAGA!! Nadbudowywany metr ściany ma mieć szerokość 26 cm.
 - 7) Nadbudowanie ścian żelbetowych o grubości 26 cm o 1 metr, tj. do wysokości 5 metrów nad poziomem posadzki (sposób podwyższenia ściany został szczegółowo opisany w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy);
 - 8) Zabezpieczenie posadzki i ściany wiaty objętej pracami budowlanymi przed rozpoczęciem wykonania prac, aby ich nie uszkodzić, a w przypadku uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu posadzki i ścian sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

- 9) Prowadzenie dziennika budowy przez Kierownika budowy lub Kierownika robót skierowanego do realizacji zadania objętego zapytaniem ofertowym, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
- 10) Przekazanie w dniu odbioru dokumentacji obejmującej:
 - a) Dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robót skierowanego do realizacji zadania objętego zapytaniem ofertowym, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
 - b) Inwentaryzację geodezyjną;
 - c) Atesty i certyfikaty na użyte materiały.
- 11) Zgłoszenie do właściwego organu zakończenia prac budowlanych i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia bez uwag zgłoszonego zakończenia prac budowlanych (lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa).

Prace towarzyszące do wykonania w ramach umowy:

1. Demontaż i ponowny montaż lampy oświetleniowej przytwierdzonej do lewej ściany boks objętej pracami budowlanymi,
2. Demontaż i ponowny montaż (z dostosowaniem kształtu do nadbudowanej ściany) rynny spustowej,
3. Demontaż fragmentu osłony z poliwęglanu (ściana tylna nad istniejącą ścianą żelbetową, a dachem). Po wykonanej nadbudowie należy ponownie uzupełnić przestrzeń pomiędzy ścianą, a dachem poprzez zastosowanie nowej identycznej osłony (Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu zastosowanie nowej osłony z poliwęglanu).

Pozostałe uwagi:

1. **W projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy wykazano płyty niepalne jako otulinę ścian bocznych boks. Uznaje się, iż nadrzędnym dokumentem w sprawie rodzaju otuliny ścian i ich wykończenia jest niniejszy załącznik nr 1 do umowy. Projektant sporządzający projekt wyraził zgodę na zastosowanie sugerowanych zmian.**
2. Zadanie nie obejmuje prac związanych z dachem i posadzką.

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do zagospodarowania we własnym zakresie wszelkich materiałów pozostałych po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o umowę i wszystkie jej załączniki, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym i tym samym zrealizować w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie obowiązki określone w tych dokumentach oraz uwzględniać wytyczne Zamawiającego na etapie realizacji niniejszej umowy.
5. Wjazd na teren prowadzenia prac odbywać się będzie poprzez czynny Zakład/Instalację "EKO-REGION" sp. z o. o. w Dylowie A oraz wyznaczone i uzgodnione z Zamawiającym drogi wewnętrzne.

Zamawiający:

Wykonawca: